

265/2012

DODATOK č.1 Zmluvy o dielo č. 2305/2012/IS

Podľa §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo: Mesto Banská Štiavnica
Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1,
969 24 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žiar nad Hronom
č.ú. 1588517354/0200
Telefón: 045/6949619
Fax: 045/6921207
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Web: www.banskastiavnica.sk

1.2 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov COMBIN – STRABAG

Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Adresa: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
Splnomocnený zástupca: Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník
IČO: 31631134
DIČ: 2020478229
Bankové spojenie: VÚB a.s., Banská Štiavnica
Telefón: 045/6949018
Fax: 045/6949028
E-mail: combin@combin.sk
Web: www.combin.sk

II. Predmet Dodatku č.1

2.1 Na základe pridelených prostriedkov investorovi na stavbu „Banská Štiavnica úprava verejných priestranstiev ul. Akademická a Mierová od parcely č.3910 a časť Palárikova“ sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť v roku 2012 časť diela špecifikovaného v čl. II. Zmluvy o dielo v nasledovnom rozsahu: **ulica Akademická od staničenia 0,31020 po 0,57581**

III. Cena

3.1 Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. IV. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto Dodatku č.1

Cena diela bez DPH je	600 256,66 EUR
DPH 20%	120 051,33 EUR
Cena s DPH	720 307,99 EUR


**IV.
Závěrečné ustanovenia**

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú prílohy:
Príloha č.1 - Rozpočet
- 4.2 Tento Dotatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa

V Banskej Štiavnici, dňa 27.8...... 2012

V Banskej Štiavnici, dňa 16.8......2012

Objednávateľ:



Handwritten signature of Mgr. Najezda Babiaková.

Mgr. Najezda Babiaková, primátorka

Zhotoviteľ:

Handwritten signature of Ing. Gallo Vladimír.

Ing. Gallo Vladimír, konateľ spoločnosti

Odberteľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova 2012

Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy

Časť :101.11 Ulica Akademická

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 08.05.2012

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	230,740	m2	1,35	311,50	
2	113106511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	2 083,630	m2	0,88	1 833,59	
3	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	681,510	m2	4,60	3 134,95	
4	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	681,510	m2	1,27	865,52	
5	113107244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	2 083,630	m2	4,37	9 105,46	
6	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	21,268	m	3,50	74,44	
7	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	534,400	m	2,08	1 111,55	
8	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	89,000	m	3,50	311,50	
9	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	2 765,140	m2	2,23	6 166,26	
10	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	670,000	m2	4,60	3 082,00	
11	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	8,000	m	12,81	102,48	
12	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	15,000	m	11,64	174,60	
13	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	25,220	m3	13,64	344,00	
14	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	229,700	m3	1,79	411,16	
15	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 4 do 100 m3	195,689	m3	11,19	2 189,76	
16	122302209	Priplatok za lepivosť hominy 4	97,844	m3	1,24	121,33	
17	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.4 do 100 m3	37,184	m3	32,92	1 224,10	
18	132301109	Priplatok za lepivosť hominy 4	18,592	m3	3,30	61,35	
19	133301101	Výkop šachty zapaženej homina 4 do 100 m3	12,948	m3	40,44	523,62	
20	133301109	Priplatok k cenám za lepivosť hominy	6,474	m3	2,93	18,97	
21	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	52,256	m2	3,72	194,39	
22	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	52,256	m2	0,73	38,15	
23	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z hominy I až IV, nosením za každé 3 m výšky	12,948	M3	28,04	363,06	
24	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	51,526	m3	1,49	76,77	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť :101.11 Ulica Akademická

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	122,706	m3	4,80	588,99	
26	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	130,940	m3	2,94	384,96	
27	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	122,706	m3	0,79	96,94	
28	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1 483,110	t	3,41	5 057,41	
29	171209003	Poplatok za skladovanie - suť z betónov	154,578	t	3,64	562,66	
30	171209004	Poplatok za skladovanie - asfalty	1 004,498	t	3,41	3 425,34	
31	171209005	Poplatok za skládkovanie - vyb. hmoty	75,695	t	3,64	275,53	
32	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,470	m3	3,17	7,83	
33	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	3 132,330	m2	0,48	1 503,52	
34	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm		m2	1,55		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			43 743,69	EUR		43 743,69	
2 - ZÁKLADY							
35	212752127	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160	272,200	m	13,12	3 571,26	
36	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	547,120	m2	0,42	229,79	
37	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	2 217,480	m2	0,33	731,77	
2 - ZÁKLADY spolu :			4 532,82	EUR		4 532,82	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
38	4041369300	Stĺpik pre značku výšky 4 m	4,000	ks	1,18	4,72	
39	4041369300	Stĺpik pre značku výšky 4 m	6,000	ks	1,18	7,08	
40	4044578800	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 2a		ks	111,69		
41	4044711002	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B1	0,500	ks	111,69	55,85	
42	4044711077	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vpravo, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27a		ks	211,62		
43	4044711080	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vľavo, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27b		ks	211,62		
44	4044712070	Dopravná značka - Práca, AI / Reflexnosť - Trieda 1, ? 700 mm kod A19 kod A19	0,500	ks	82,30	41,15	
45	4044713001	Dopravná značka - Daj prednosť v jazde!, AI / Reflexnosť - Trieda 1, ? 700 mm kod P1		ks	55,03		
46	4044714035	Dopravná značka - Dodatočná tabuľka s textom, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E12	0,500	ks	117,57	58,79	
47	4044715015	Dopravná značka - Priechod pre chodcov, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod IP6	4,000	ks	67,72	270,88	
48	4044715019	Dopravná značka - Spomaľovací prah, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod IP8		ks	67,72		
49	4044715024	Dopravná značka - Slepá cesta, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP4		ks	111,69		
50	4044723010	Dopravná značka - Príkázaný smer jazdy, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod C3		ks	211,62		
51	4044724013	Dopravná značka - Dodatočná tabuľka Vzdialenosť, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 500 / 150 mm kod E2	0,500	ks	111,69	55,85	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť :101.11 Ulica Akademická

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
52	4044724021	Dopravná značka - Dodatočná tabuľka Smerová šípka, AI / Reflexnosť - Trieda 2. 500 / 150 mm kod E7		ks	111,69		
53	4044777004	Objímka, f60 mm	8,000	ks	0,59	4,72	
54	4044777004	Objímka, f60 mm	28,000	ks	0,59	16,52	
55	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	4,000	ks	0,24	0,96	
56	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	6,000	ks	0,24	1,44	
57	451459777	Priplatok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 50 mm z cementovej malty	1 347,110	m2	1,36	1 832,07	
58	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	8,760	m3	34,60	303,10	
59	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	1,000	m3	122,27	122,27	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			2 775,40	EUR		2 775,40	
5 - KOMUNIKÁCIE							
60	5524214000	Mreža - komplet kanálový 550x550 mm	10,000	ks	205,74	2 057,40	
61	5551791000	Koše kovové Tmava na blato a kaly	10,000	ks	41,15	411,50	
62	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	64,795	m2	5,66	366,74	
63	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	3 169,520	m2	7,29	23 105,80	
64	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	64,795	m2	9,81	635,64	
65	567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 180 mm	2 068,757	m2	14,67	30 348,67	
66	5834522700	Štrkodrva 0-32 N	5,208	t	14,08	73,33	
67	5838010600	Kocka dlažbová drobná I/2 10 trieda 1	111,817	m2	22,86	2 556,14	
68	5838011500	Kocka dlažbová drobná I/2 12 trieda 1	280,027	t	241,60	67 654,52	
69	5838015500	Kocka dlažbová veľká 16 trieda 1		t	126,97		
70	5838037300	Obrubníky kamenné rovné OP 6 I/2	448,700	m	36,09	16 193,58	
71	5838075400	Dlaždice ryolitové hr. 7cm	7,230	t	642,15	4 642,74	
72	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	2 397,039	m2	30,80	73 828,80	
73	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty		m2	14,11		
74	591141121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	111,817	m2	22,57	2 523,71	
75	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, priemer 50x22cm	10,000	ks	47,97	479,70	
76	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	10,000	ks	11,76	117,60	
77	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm	10,000	ks	8,94	89,40	
78	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, priemer 63cm	10,000	ks	40,21	402,10	
79	5923002054	BGZ-S Žlab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu BG - koncový kus	8,000	ks	293,45	2 347,60	
80	5923002058	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr. D 400 kN Hydro BG č. 22084	16,000	ks	162,60	2 601,60	
81	5923002064	BGZ-S Vpusť SV G NW 300, vrchný diel Hydro BG č. 22215	1,000	ks	146,55	146,55	
82	5923002065	BG - Bodová vpusť NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200 Hydro BG č. 22218	1,000	ks	102,75	102,75	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť : 101.11 Ulica Akademická

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
83	5923002075	Kalový kôš k vpusti NW 300, pozinkovaný (BGZ-S SV) Hydro BG č. 22214	1,000	ks	49,17		49,17
84	5923002084	Matica štvorhranná M12 pozinkovaná Hydro BG č. 32058	64,000	ks	1,29		82,56
85	5923002085	Zaisťovacia skrutka M12x30 pozinkovaná Hydro BG č. 32053	16,000	ks	0,59		9,44
86	5923002090	BGZ-S PVC-čiapka pre maticu M 12 Hydro BG č. 32028	64,000	ks	0,12		7,68
87	5923002190	Čelná stena Hydro BG	2,000	ks	17,85		35,70
88	594411111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty		m2	38,21		
89	596342111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre pešach do lôžka z cementovej malty		m2	17,35		
90	597661111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.do 250 mm z dlažbových kociek drobných	265,600	m2	57,61		15 301,22
91	597962131	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	8,000	m	39,97		319,76
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			246 491,40	EUR			246 491,40
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
92	6936654440	Tkaná geotextília so separačným a filtračným účinkom GTPP 18/12	558,050	m2	0,63		351,57
93	6936654450	Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextilie KORTEX GTPP 60/60	2 261,820	m2	2,26		5 111,71
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			5 463,28	EUR			5 463,28
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
94	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	10,000	ks	44,68		446,80
95	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivé nad 50 do 100 kg	10,000	ks	24,69		246,90
96	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	ks	22,37		22,37
97	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	1,000	ks	22,34		22,34
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			738,41	EUR			738,41
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
98	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - dočasne	7,000	ks	17,16		120,12
99	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - dočasne	14,000	ks	17,16		240,24
100	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	448,700	m	36,45		16 355,12
101	919725112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	8,860	m2	1,52		13,47
102	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm		m	12,46		
103	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	2,000	ks	1,55		3,10
104	971042231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 150 mm, -0,00700t	10,000	ks	3,15		31,50
105	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	4,000	ks	2,19		8,76

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Časť : 101.11 Ulica Akademická

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
106	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	1 460,800	m ²	0,74	1 080,99	
107	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	2 437,676	t	1,36	3 315,24	
108	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	9 750,704	t	0,25	2 437,68	
109	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	75,695	t	19,15	1 449,56	
110	979085	Archeologický výskum a dozor	1,000	ks	2 545,36	2 545,36	
111	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	3 399,148	t	2,97	10 095,47	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			37 696,61	EUR		37 696,61	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			341 441,61	EUR		341 441,61	
Za rozpočet celkom :			341 441,61	EUR		341 441,61	



Odberteľ :

Spracoval :

Dodávateľ :

JKSO :

Projektant :

Dátum : 08.05.2012

Stavba : B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova 2012

Objekt : SO 103 Vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,265	km	765,00	202,73	
2	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	423,220	m3	5,04	2 133,03	
3	132301209	Priplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm	211,596	m3	1,42	300,47	
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	146,850	m3	2,14	314,26	
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	146,850	m3	6,39	938,37	
6	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	146,850	m3	4,91	721,03	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	146,850	m3	0,72	105,73	
8	171203111	Poplatok za skládku	242,220	m3	2,90	702,44	
9	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	276,220	m3	2,37	654,64	
10	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	114,074	m3	14,35	1 636,96	
11	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	222,439	t	19,20		4 270,83
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	514,970	m2	0,41	211,14	
13	286102096	Ventil prípojkový 615616 d1 90,d2 32	2,000	suprava	125,68		251,36
14	422236290	Posúvač S13-111-606 PN6 DN 100	2,000	kus	111,18		222,36
15	422236320	Spojka HAWLE 7102 DN 125		kus	53,28		
16	422236350	Spojka HAWLE 0400 DN 100	2,000	kus	91,66		183,32
17	422236380	Spojka HAWLE MMB 100/100	3,000	kus	197,21		591,63
18	422236470	Spojka HAWLE 04302 DN100	1,000	kus	117,54		117,54
19	422236490	HAWLE MMB 100/100		kus	197,21		
20	422236500	HAWLE 0400 DN80		kus	81,99		
21	422236510	HAWLE 8555 DN100 90st.	2,000	kus	128,50		257,00
22	422912000	Súprava zemná posúvačová teleskop DN100, 1,1-1,7m	2,000	kus	37,44		74,88
23	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	2,000	kus	15,24		30,48
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			13 920,20	EUR		7 920,80	5 999,40

B - RÚROVÉ VEDENIA

24	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	2,000	kus	73,00	146,00	
25	857264121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	4,000	kus	17,60	70,40	
26	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32		m	0,12		
27	286137520	Rúra polyetylénová tlaková rPE d 32x4,4		kg	1,68		
28	286138100	Rurka HDPE PE DN100	265,600	m	12,80		3 399,68
29	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	265,600	m	1,07	284,19	
30	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	2,000	kus	19,50	39,00	
31	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	2,000	kus	21,00	42,00	
32	422007200	Príklop hydrantový	2,000	kus	35,76		71,52
33	422736000	Hydrant nadzemný EURO2000 lamavý - DN 80 2B RD1,25	2,000	kus	1 551,00		3 102,00

Tlačivo : ODIS B10

Strana 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO 103 Vodovod

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	265,600	m	0,45	119,52	
35	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	265,600	m	2,88	764,93	
36	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000	kus	164,00	328,00	
37	552521580	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 400		kus	48,86		
38	552521700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 1000	2,000	kus	85,06		170,12
39	552555640	Prechod prírubový DN 100/80		kus	62,95		
40	552555820	Prechod prírubový DN 150/125	1,000	kus	52,13		52,13
41	552556701	Koleno prírubové DN 125 tvárna liatina		kus	94,32		
42	552556702	Koleno prírubové DN 100 tvárna liatina	2,000	kus	38,93		77,86
43	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	2,000	kus	2,08	4,16	
44	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-bieľa vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	265,600	m	0,27	71,71	
45	899739101	Montáž a dodávka vyhladavacieho vodica na potrubie	265,600	m	0,69	183,26	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			8 926,48	EUR		2 053,17	6 873,31
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
46	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	375,002	t	7,50	2 812,52	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			2 812,52	EUR		2 812,52	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			25 659,20	EUR		12 786,49	12 872,71
Za rozpočet celkom :			25 659,20	EUR		12 786,49	12 872,71

Odberteľ :

Spracoval :

Dodávateľ :

JKSO :

Projektant :

Dátum : 08.05.2012

Stavba : B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova 2012

Objekt : SO 104 Kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,265	km	765,00	202,73	
2	120901123	Búranie muriva - otvor v jestv. stoke	8,000	kus	403,00	3 224,00	
3	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	555,899	m3	5,04	2 801,73	
4	132301209	Príplatok za lepivosť hominy tr.4 v rýhach š. do 200 cm	277,810	m3	1,42	394,49	
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	555,899	m3	2,14	1 189,62	
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	555,899	m3	6,39	3 552,19	
7	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	555,899	m3	4,91	2 729,46	
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	555,899	m3	0,72	400,25	
9	171203111	Poplatok za skládku	917,382	t	2,90	2 660,41	
10	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	239,305	m3	2,96	708,34	
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	652,579	m2	0,41	267,56	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			18 130,78	EUR		18 130,78	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného	60,024	m3	52,00	3 121,25	
13	583373050	Štrkopiesok 0-8	476,218	t	22,00		10 476,80
14	583439300	Kamenivo drtené hrubé 16-32	465,595	t	0,20		93,12
15	452321111	Utesnenie kanalizačného prepojenia	8,000	kus	136,00	1 088,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			14 779,17	EUR		4 209,25	10 569,92
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
16	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	59,500	m	2,90	172,55	
17	286110200	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN150	11,900	kus	89,00		1 059,10
18	286110250	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN200	7,000	kus	102,00		714,00
19	286110300	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN250		kus	129,00		
20	286110350	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN300		kus	169,00		
21	286110350,1	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN400	45,000	kus	249,00		11 205,00
22	286113660	Koleno kanalizačné plastové WAVIN 200x30°		kus	12,00		
23	286113710	Koleno kanalizačné plastové WAVIN 250x15°		kus	27,63		
24	286113750	Koleno kanalizačné plastové WAVIN 250x30°		kus	27,36		
25	286113790	Koleno kanalizačné plastové WAVIN 400x15°	6,000	kus	62,60		375,60
26	286113870	Odbočka kanalizačná X-STREAM 250/200		kus	74,00		
27	286113890	Odbočka kanalizačná WAVIN 300/200		kus	94,40		
28	286114070	Odbočka kanalizačná nalepovacia DN200	11,000	kus	12,00		132,00
29	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	35,550	m	4,00	142,20	
30	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami		m	6,00		

Tlačivo : ODIS B10



Strana 1



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO 104 Kanalizácia

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
31	871383122	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 400, tesnenie gum. krúžkami	261,900	m	8,00	2 095,20	
32	877373123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	6,000	kus	2,06	12,36	
33	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 300		kus	10,90		
34	877395122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubie kanalizačných rúr z PVC DN 400	11,000	kus	11,40	125,40	
35	894211111	Šachty kanalizačné PVC WAVIN DN 1000	7,000	kus	2 850,00	19 950,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			35 983,41	EUR		22 497,71	13 485,70
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
36	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	1 088,473	t	5,90	6 421,99	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			6 421,99	EUR		6 421,99	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			75 315,35	EUR		51 259,73	24 055,62
Za rozpočet celkom :			75 315,35	EUR		51 259,73	24 055,62




Odberteľ:

Spracoval:

Dodávateľ:

JKSO:

Projektant:

Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava var. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova 2012

Objekt :SO 105 Verejné osvetlenie - elektrické rozvody NN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MATERIÁL							
1	341203M001	Material pre úpravu PRIS 4	1,000	kus	570,30		570,30
2	341203M011	Poistka PHN 00, 35A	3,000	kus	3,96		11,88
3	341203M021	Kabel CYKY-J 4x10	8,000	m	3,99		31,92
4	341203M031	Pilierový el. rozvadzác RVO-Ak.1 HASMA	1,000	kus	641,52		641,52
5	341203M100	Kábel CYKY-O 2x1,5	38,000	m	0,33		12,54
6	341203M101	Kábel CYKY-J 5x10	243,100	m	4,99		1 213,07
7	341203M110	Korugovaná rurka FXKVR D 50mm	243,100	m	0,51		123,98
8	341203M111	Uzemnovací drôt FeZn D100mm, 1300mx0,62	150,726	kg	1,08		164,29
9	341203M120	Vystrazna folia PVC 33mm, cervena	233,100	m	0,05		11,66
10	341203M130	Piesok frakcia 1-4mm	23,090	m ³	14,56		336,19
11	341203M140	Bet. základ pre stoziar B-30 500x500x800+rost+4xrurka FXP40	10,000	kus	59,00		590,00
12	341203M150	Liatinový stoziar BA 3720 úprava ciema 3,7m	10,000	lus	2 244,00		22 440,00
13	341203M200	Stoziarova svorkovnica SR 721 Cu	14,000	kus	34,80		487,20
14	341203M201	Liatinova lucerna ABS, ciema+SON 70W	10,000	kus	714,00		7 140,00
15	341203M210	B - svetidlo S. SQ 100 Comfort s plochym sklom HST/HSE/HIT-CE150		kus	481,92		
16	341203M211	Halogenidova vybojka OSR, keramicka technologia HCI-T 150W, E40		kus	24,02		
17	341203M220	Jednoramenny osvetlovaci stoziar kuzelovy s prírubou, K10-76, 8m, D76		kus	359,60		
18	341203M230	Zakladovy rost ZR2-12		kus	59,40		
19	341203M231	Bet. základ B30, 600x600x1000mm+4rurky Unvi FXP40		kus	70,00		
20	341203M240	Material pre prepojenie zostav. VO, rezerva	2,000	kus	9,00		18,00
21	341203M241	Podruzny material + stratne 4%	1,000	%	11,75		11,75
22	D-11104	Výložník V1T-08-D,800mm		kus	55,60		
MATERIÁL spolu :			33 804,30	EUR			33 804,30

PRÁCE A DODÁVKY M**M21 - 155 Elektromontáže**

23	210010001	Montaz instalacneho materialu, stoziarov, svetidiel, pripoj. povod. stoziarov VO	625,000	hod	10,00		6 250,00
24	210010002	Demontaz jestvujuceho VO, stoziarov, konzol	162,000	hod	8,00		1 296,00
25	210010003	Kablova ryha 35x90, T4, komplet		m	9,00		
26	210010004	Kablova ryha 50x120, T4, komplet	243,100	m	11,00		2 674,10
27	210010005	jama pre stoziarovy zaklad mensi T4	10,000	kus	28,00		280,00
28	210010006	Jama pre stoziarovy zaklad vacsi T4		kus	30,00		
29	210010011	Odvoz zeminy do 5km	61,260	m ³	4,54		278,12
30	210010012	Poplatok za skladku zeminy	61,260	m ³	18,80		1 151,69
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			11 929,91	EUR			11 929,91
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			11 929,91	EUR			11 929,91

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 105 Verejné osvetlenie - elektrické rozvody NN

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Za rozpočet celkom :			45 734,21	EUR		11 929,91	33 804,30



σ

Odberaťel :

Dodávateľ :

Projektant :

Stavba : B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova 2012

Objekt : SO 106 Prekládka NN káblov

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 08.05.2012

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MATERIÁL							
1	341203M001	Kábel CYKY-J 4x10	290,000	m	3,82		1 107,80
2	341203M011	Kábel 1-CYKY-J 4x25	20,000	m	8,67		173,40
3	341203M021	Kábel 1-CYKY-J 3x35x25	190,000	m	12,39		2 354,10
4	341203M031	Kábel 1-AYKYz-J 4x16	40,000	m	2,94		117,60
5	341203M100	Kábel 1-AYKY-J 3x120+70	240,000	m	5,81		1 394,40
6	341203M101	Kábel 1-AYKY-J 3x240+120	400,000	m	10,78		4 312,00
7	341203M110	Chranicka FXKVR 50	560,000	m	0,51		285,60
8	341203M111	Chranicka FXKVR 63	160,000	m	0,68		108,80
9	341203M120	Chranicka FXKVR 110	580,000	m	1,33		771,40
10	341203M130	VRIS1 - HASMA, skrina rozpojovacia ističa pre vonk. vedenie s poistkami	1,000	kus	63,84		63,84
11	341203M140	Pilierova plastova skrina SR3- F403 s poistkami	1,000	kus	402,36		402,36
12	341203M150	Pilierova plastova skrina SR4- F533 s poistkami	3,000	kus	446,16		1 338,48
13	341203M200	Pilierova plastova skrina SR5 - F533 s poistkami	2,000	kus	517,92		1 035,84
14	341203M201	Pilierova plastova skrina SR8- F663 s poistkami	1,000	kus	729,00		729,00
15	341203M210	Skrina HASMA HDS SSP 0 s poistkami a upevnenim na stoziar	4,000	kus	50,40		201,60
16	341203M211	Skrina hasma HDS SSP2 s poistkami do om.	2,000	kus	95,64		191,28
17	341203M221	Dreveny impregnovany stoziar Jp 6,5m	1,000	kus	145,00		145,00
18	341203M230	Betonova patka EZP 11-290 pre drevený stoziar	1,000	kus	32,00		32,00
19	341203M231	Zelezobetonovy stoziar E 9/4,3	4,000	kus	260,40		1 041,60
20	341203M240	Zelezobetonovy stoziar E 10,5/6	1,000	kus	364,80		364,80
21	341203M241	Uzemnovacia paska FeZn 30x4, 640mx1,05	672,000	kg	1,09		732,48
22	341203M250	Uzemnovaci drot FeZn D10, 910m x0,62	565,000	kg	1,09		615,85
23	341203M300	Vystrazna folia cervena PVC š.33cm	400,000	m	0,05		20,00
24	341203M301	piesok frakcia 1-4mm	55,000	m3	14,56		800,80
25	341203M310	Ochrana kablov na povrchu (na mure)	6,000	kus	5,00		30,00
26	341203M320	Material pre reinstalovane pripojky	29,000	kus	7,00		203,00
27	341203M330	Material pre nove odberne miesta RVO	1,000	kus	49,00		49,00
28	341203M340	Material pre upravu povodnych RIS, PRIS, poistky	4,000	kus	14,90		59,60
29	341203M350	Kablove spojky, koncovka	66,000	kus	7,00		462,00
30	341203M400	Material pre vyspravku omietok	25,000	kus	1,40		35,00
31	341203M401	Podruzny material + stratne	4,000	%	1,40		5,60
MATERIÁL spolu :			19 184,23	EUR			19 184,23

PRÁCE A DODÁVKY M**M21 - 155 Elektromontáže**

32	210010001	Montaz materialu, skrin VRIS, SR, SPP, stoziarov,	1 730,000	hod	10,00	17 300,00	
33	210010002	Demontaz vonk. vedenia z holych vodicov a kablov, demontaz konzol, ŽB stoziarov	345,000	hod	8,00	2 760,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO 106 Prekážka NN káblov

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	210010003	Kablove ryha 35x90, T4, komplet	50,000	m	9,00	450,00	
35	210010004	Kablove ryha 50x120, T4, komplet	410,000	m	11,00	4 510,00	
36	210010005	Jama pre stoziar Jp 6,5m a E9/4,3, T4	5,000	kus	28,00	140,00	
37	210010006	Jama pre stoziar E10, 5/6, T4	1,000	kus	30,00	30,00	
38	210010011	Odvoz zeminy do 5 km	110,000	m3	4,54	499,40	
39	210010012	Poplatok za skladku zeminy	110,000	m3	18,80	2 068,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			27 757,40	EUR		27 757,40	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			27 757,40	EUR		27 757,40	
Za rozpočet celkom :			46 941,63	EUR		27 757,40	19 184,23




Odberaťel :

Dodávateľ :

Projektant :

Stavba : B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova 2012

Objekt : SO 107 Mestský rozhlas

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 08.05.2012

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MATERIÁL							
1	341203M001	Kábel CYKY-O 4x10	310,610	m	3,99		1 239,33
2	341203M011	Kabel CYKY-O 2x1,5 k reproduktorom	21,000	m	0,33		6,93
3	341203M021	Vonkajši tlakový reproduktor DL 800/30 T, 30W/100V, s upev.na mur, resp. stoziar	6,000	kus	54,40		326,40
4	341203M031	Stvorcova rozbočna skatula L. Plexo 130x130x74mm IP55 + RSA rad. svork.	3,000	kus	5,53		16,59
5	341203M100	Chranicka FFKVR 50	248,490	m	0,52		129,21
6	341203M101	Rurka FXP25 na dreveny stoziar		m	0,38		
7	341203M110	material pre opravu omietok	2,000	kus	5,00		10,00
8	341203M111	Vystrazna folia PVC 33mm, cervena	260,900	m	0,05		13,05
9	341203M120	Piesok frakcia 1-4mm	2,070	m3	14,56		30,14
10	341203M130	material pre pripojenie zostavajuceho MR, rezerva		kus	19,00		
11	341203M140	Stoziarova svorkovnica SR 721 Cu		kus	23,76		
12	341203M150	Podruzny material + stratne	1,000	%	6,70		6,70
MATERIÁL spolu :			1 778,35	EUR			1 778,35
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
13	210010001	Montaz instalacneho materialu, reproduktorov, pripoj. povod. rozvod. MR, nastavenie syst.	70,000	hod	10,00	700,00	
14	210010002	Demontaz jestvujuceho MR		hod	8,00		
15	210010003	Kablova ryha 50x120, T4, komplet		m	11,00		
16	210010004	odvoz zeminy do 5 km		m3	4,54		
17	210010005	Poplatok za skladku zeminy		m3	18,80		
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			700,00	EUR		700,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			700,00	EUR		700,00	
Za rozpočet celkom :			2 478,35	EUR		700,00	1 778,35

Odberaťel :

Dodávateľ :

Projektant :

Stavba : B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova 2012

Objekt : SO 108 Trasy pre vonkajšie oznamovacie rozvody

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 08.05.2012

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MATERIÁL							
1	341203M001	Plastova kabiova komora CARS POLY, model 2424, 680/680 h1920mm	9,000	kus	358,00		3 222,00
2	341203M011	Veko polymer - betobn	9,000	kus	19,00		171,00
3	341203M021	CHranicka FXKVR 110 so zatahovacim prvkom	862,830	m	1,32		1 138,94
4	341203M031	Distancny drziak IES KSA 110/3B, č.010423	143,000	kus	1,24		177,32
5	341203M100	Ukoncovaci uzaver pre FXKVR, KVK 110	54,000	kus	0,77		41,58
6	341203M101	Rurka LWL 40/33	862,830	m	0,96		828,32
7	341203M110	Ochranne vicko VK40	54,000	kus	1,00		54,00
8	341203M111	Spojka FXKVM110	18,000	kus	1,10		19,80
9	341203M120	Spojka KUV40 pre LWL	18,000	kus	1,10		19,80
10	341203M130	Piesok frakcia 1-4mm	13,056	m3	14,56		190,10
11	341203M140	Vystrazna folia oranž. PVC š.22cm	575,200	m	0,05		28,76
12	341203M150	Betonovy podklad pod kablove komory hr.15cm C20/25 poter	2,880	m3	110,00		316,80
13	341203M200	Podruzny material + stratne	1,000	%	19,72		19,72
MATERIÁL spolu :			6 228,14	EUR			6 228,14
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
14	210010001	Montaz materialu, kablovych komor, rezanie otvorov do komor, beton. podklady	179,000	hod	10,00	1 790,00	
15	210010002	Kablova ryha 50x120, T4, komplet	12,000	m	11,00	132,00	
16	210010003	jama pre kablovu komoru	9,000	kus	29,00	261,00	
17	210010004	Odvoz zeminy do 5km	15,300	m3	4,54	69,46	
18	210010005	Poplatok za skladku zeminy	15,300	m3	18,80	287,64	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			2 540,10	EUR		2 540,10	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			2 540,10	EUR		2 540,10	
Za rozpočet celkom :			8 768,24	EUR		2 540,10	6 228,14

Odberteľ :

Dodávateľ :

Projektant :

Stavba : B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova 2012

Objekt : SO109 Zabradlie a oporný mur Akademicka

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 08.05.2012

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	111101111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	182,314	m2	0,75	136,74	
2	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	182,314	m2	1,23	224,25	
3	111201401	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	182,314	m2	0,27	49,22	
4	162301501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	182,314	m2	1,60	291,70	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			701,91	EUR		701,91	
2 - ZÁKLADY							
5	262601171	Vrty pre injektáž klad. povrch. priem. 13-56 mm hl. 0-10 m hom. 6	35,700	m	28,00	999,60	
6	289211111	Doplnenie kam. muriva kameňom nakupovaným	5,000	m3	1 020,00	5 100,00	
2 - ZÁKLADY spolu :			6 099,60	EUR		6 099,60	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
7	311311911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20 (C16/20)	4,375	m3	93,66	409,76	
8	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	22,222	m2	11,30	251,11	
9	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	22,222	m2	4,02	89,33	
10	317321016	Rimsy múrov a valov z betónu B 20 (C16/20)	15,618	m3	108,43	1 693,46	
11	317353111	Debnenie ríms múrov a valov zhotovenie	122,220	m2	20,00	2 444,40	
12	317353112	Debnenie ríms múrov a valov odstránenie	122,220	m2	2,47	301,88	
13	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu	5,688	m2	20,00	113,76	
14	32721...11	Murivo nadzákl. z kameňa (dodávka+montáž)	18,947	m3	160,00	3 031,52	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			8 335,22	EUR		8 335,22	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	0,540	m3	96,72	52,23	
16	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	3,270	m2	9,20	30,08	
17	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	3,270	m2	3,76	12,30	
18	411354171	Podpěrná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	3,270	m2	4,08	13,34	
19	411354172	Podpěrná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	3,270	m2	1,28	4,19	
20	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,037	t	1 100,00	40,70	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			152,84	EUR		152,84	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
21	622903111	Očistenie muriva alebo betónu múrov a valov ručne	647,451	m2	2,62	1 696,32	
22	627452101	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	278,527	m2	12,90	3 593,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			5 289,32	EUR		5 289,32	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
23	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	148,500	m2	4,66	692,01	
24	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	119,000	kus	3,20	380,80	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :SO109 Zabradlie a opomy mur Akademicka

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	12,724	m3	65,00	827,06	
26	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	0,651	m3	96,50	62,82	
27	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	42,802	t	10,10	432,30	
28	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	42,802	t	8,45	361,68	
29	998153131	Presun hmôt múry a valy v. do 20m	111,532	t	7,05	786,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			3 542,97	EUR		3 542,97	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			24 121,86	EUR		24 121,86	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
30	767161240	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. nad 45 kg	235,000	m	8,40	1 974,00	
31	553042320	Zábradlie rovné z rúrok	1 510,200	kg	3,50		5 285,70
32	55305...01	Liatinové stĺpiky hrubé	20,000	kus	112,26	2 245,20	
33	55305...02	Liatinové stĺpiky tenké	16,000	kus	59,52	952,32	
34	55305...91	Liatinové stĺpiky hrubé upravené	43,000	kus	98,55	4 237,65	
35	55305...92	Liatinové stĺpiky tenké upravené	40,000	kus	54,60	2 184,00	
36	76791...30	Demontáž oplatenia (zábradlia) priebežného z prof. ocele	239,736	m	1,80	431,52	
37	76791...40	Demontáž oplatenia (zábradlia) priebežného z prof. ocele	8,365	m	1,80	15,06	
38	767914110	Montáž oplatenia rámového, výšky do 1,0 m	189,000	m	3,18	601,02	
39	55304...90	Výplňový rám zábradlia 1430x800 pozinkovaný	126,000	kus	69,32		8 734,32
40	767916811	Demontáž oplatenia z vlnitého alebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	67,431	m	1,74	117,33	
41	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	65,450	%	0,80	52,36	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			26 830,48	EUR		3 191,29	23 639,19
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			26 830,48	EUR		3 191,29	23 639,19
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
42	78327...01	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. čierna matná vč.zákl.náteru	256,773	m2	11,30	2 901,53	
783 - Nátery spolu :			2 901,53	EUR		2 901,53	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			2 901,53	EUR		2 901,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			29 732,01	EUR		6 092,82	23 639,19
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
43	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	6,000	hod	10,70	64,20	
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :			64,20	EUR		64,20	
Za rozpočet celkom :			53 918,07	EUR		30 278,88	23 639,19