

Banská Štiavnica – Jergištôľňa, vodovod

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Banská Štiavnica – Jergištôľňa, vodovod
Kód projektu: 128012
Prijímateľ: Mesto Banská Štiavnica

Miesto realizácie projektu: Banská Štiavnica, lokalita Jergištôľňa
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:
07/2018 – 12/2019

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie:
12.07.2018

Výška celkových oprávnených výdavkov: 212.733,42 Eur
Výška poskytnutej dotácie: 200.000,00 Eur
Výška spolufinancovania: 12.733,42 Eur

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre obyvateľov časti Jergištôľňa. Realizácia projektu je rozdelená na etapy s ohľadom na celkové náklady projektu, spolu 559.914,40 €.

Opis činností a prác realizovaných v roku 2018:

Vetva „A“ - v celkovej dĺžke 540,00 m:

Vodovodné potrubie HDPE D 110 bude napojené na existujúce potrubie PE D90, ktoré je vedené z vodojemu Hájik. Prepojenie bude zrealizované v existujúcej betónovej šachte. Od napojenia v staničení 0,000 km bude potrubie vedené v krajnici prípadne v komunikácii v celkovej dĺžke potrubia 540,00 m, bod ukončenia vodovodu je v staničení 0,540 km a je ukončený vodovodným šupátkom. Na uvedenom úseku budú osadené 4 podzemné hydranty. Všetky zemné práce budú realizované v súlade s PD a platnými normami. Spätné úpravy budú zrealizované zásypom ryhy po niveletu pôvodného terénu.