

## ROZPOČET

Stavba: Oprava fasád a klampiarskych prvkov Zsemberyovského

Objekt: Oprava omietok nad soklom

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom
----	-------------	-------	-----	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	612425	Omietka kamenného ostena dverného okolo plechových dverí	m	13,000
2	612426	Vyblombovanie chýbajúcej časti omietky vo fasáde.	ks	2,000
3	62043X1	Omietka a oprava rímsy nad vstupom do SU	m	5,000
4	622401934	Priplatok k omietke vonkajších stien za zvýšenú prácnosť, v rozsahu nad 65 do 95 %	m2	45,696
5	622462	Vonkajšia omietka stien prednástrek, krytie 50% - sanačná hmota	m2	100,696
6	6224624a	Vonkajšia sanačná omietka stien podkladná - zhotovenie umelecko remeselným spôsobom	m2	100,696
7	6224624b	Vonkajšia sanačná omietka stien jemná - finálne vyspravenie povrchu remeselným spôsobom	m2	100,696
8	622491	Fasádny náter dvojnásobný	m2	157,665
9	6224911	Penetrácia pôvodnej vrstvy a novej vrstvy pred náterom z lešenia	m2	157,665

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	200,000
11	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	400,000
12	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	200,000
13	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	200,000
14	998101	Dovoz a odvoz lešenia	t	5,142
15	978015391	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, muriva, - 0,05900t	m2	100,696
16	21690	Priplatok k cene za ručné dočistenie podkladu oceľovými kefami	m2	45,696
17	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,979
18	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,580
19	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,979
20	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,958
21	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,979
22	979089711	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	5,979
23	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	5,979

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom
24	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - pozametanie chodníka od stavebnej sute	m2	60,000

**99 Presun hmôt HSV**

25	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,891
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**764 Konštrukcie klampiarske**

26	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. oblúkových, -0,00347t	m	6,000
27	764352900	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové spätná montáž	m	6,000
28	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, 0,00336t	m	5,000
29	764454901	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, - spätná montáž	m	5,000
30	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,386

**783 Nátery**

31	783801812	Odstánenie starých náterov z omietok oškrabaním a očistenie podkladu	m2	157,665
----	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	---------

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby**

32	HZS000112	Demontáž, spätná montáž alebo zakrývanie tabúl, vitrín a pod. pred náterom + iné nepredv. práce	hod	30,000
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady**

33	000600021	Zariadenie staveniska -ohradenie, označenie	eur	300,000
----	-----------	---------------------------------------------	-----	---------

**Celkom**

## ROZPOČET

Stavba: Oprava fasád a klampiarskych prvkov Zsemberyovského domu

Objekt: Úprava pre kamenný sokel

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	612451	Oprava škarovania obkladových dosiek sokla	m2	20,000
---	--------	--------------------------------------------	----	--------

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	953998	Ukončenie detailu omietky pre odvetranie zaveseného kamenného sokla	m	20,000
3	971046	Vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do obkladov - 0,00003t	cm	50,000
4	971055	Rezanie konštrukcii - odvetravacie drážky do kamenného obkladu sokla -0,00960t	m	12,000
5	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,201

**Celkom**



# ROZPOČET

Stavba: Oprava fasád a klampiarskych prvkov Zsemberyovského domu

Objekt: Klampiarske konštrukcie a kordón rimsa

Objednávateľ: Mesto Banská Štiavnica

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	317235811	Doplnenie muriva hlavných a kordónových ríms (s dodaním hmôt) tehľami pálenými na akúkoľvek maltu	m3	0,480
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	620432111	Omietka plôch zvislých, podhľadov, ríms s vytvarovaním podľa profilu	m2	2,400
3	622402	Príplatok k vonkajším omietkam podhľadov za stupeň zložitosti priečelia	m2	2,400

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	138,000
5	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	138,000
6	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	138,000
7	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	138,000
8	998101	Dovoz a odvoz lešenia	t	7,103

### 99 Presun hmôt HSV

9	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších piastov výšky do 25 m	t	8,227
---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 762 Konštrukcie tesárske

10	76281	Úprava záklopu na okapovej časti strechy pre montáž žľabov	m2	18,000
----	-------	------------------------------------------------------------	----	--------

### 764 Konštrukcie klampiarske

11	764252	Oprava žľabu z medeného Cu plechu nadodkvapového polkruhové	m	18,000
12	7642522	Žľaby z medeného Cu plechu, pododkvapové polkruhové	m	18,000
13	764252906	Žľabový hák polkruhový	ks	19,000
14	764259511	Montáž príslušenstva k žľabom z medeného Cu plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	2,000
15	764312	Rozobratie strešnej krytiny pre prístup k ukotveniu hakov pododkvap žľabu	m2	18,000
16	764211202	Krytiny hladké z medeného Cu plechu, sklon nad 30° do 45°	m2	19,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
17	764215	Krytiny z medeného plechu doplnenie krytiny zhotovenie odkvapov, so sklonom nad 30° do 45°	m	18,000
18	764553931	Odpadové rúry z medeného Cu plechu, odbočka dĺžky do 1 m, so stranou zo 75 mm na 100 mm	ks	1,000
19	764553942	Odpadové rúry z medeného Cu plechu, koleno horné dvojité, so stranou 100 mm	ks	2,000
20	764554253	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 100 mm	m	5,000
21	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	43,238

**HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby**

22	HZS01	Iné nepredpokladané práce	hod	20,000
----	-------	---------------------------	-----	--------

**Celkom**