Dátum zverejnenia: 24.07.2012

Obsah zmluvy: Zmluva o dielo (milné prvky pre projekt Pokojné zóny Nám. sv

Číslo zmluvy: 240/2012

240/2012

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ust. § 261 a nasl. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Uzatvorená medzi:

Objednávateľ: **Mesto Banská Štiavnica**
Radničné nám. 1
969 01 Banská Štiavnica
zastúpené: Mgr. Nadeždou Babiakovou
primátorkou mesta
č. účtu: 145 25422/0200
IČO: 320 501

a

Zhotoviteľ: **Zámočníctvo Rückschloss**
Roman Rückschloss
Zigmund šachta 13
969 01 Banská Štiavnica
IČO:30462185
DIČ:1020614727
IČ DPH: SK1020614727

I.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo – vytvorenie a osadenie mobilných prvkov a realizáciu projektu „Pokojné zóny Nám. sv. Trojice" v zmysle predloženej ponuky a podľa dokumentácie poskytnutej objednávateľom.
2. Pokojné zóny Nám. sv. Trojice sú pilotnou úlohou projektu „Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest ako regionálnych centier v Juhovýchodnej Európe", akronym ViTo, kód projektu: SEE/A/169/4.1/X, podporeného z Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa.
3. Projekt „Pokojné zóny Nám. sv. Trojice" pozostáva z realizácie troch zón:
   a. Zóna A – oddychová zóna pred objektom Berggericht
   b. Zóna B – hra s priestorom, pódium pred Súsoším sv. Trojice
   c. Zóna C – „Detská obývačka" pred priestorom Základnej umeleckej školy
4. Dielo obsahuje výrobu, dovoz, montáž všetkých prvkov, ako aj písomný návod na udržiavanie diela a uskladnenie jeho prvkov pre použitie v budúcom roku.
5. Dielo pozostáva z častí v zmysle predloženej cenovej ponuky uvedených v prílohe tejto zmluvy.

II.
Miesto zhotovenia diela

Zhotoviteľ zhotoví a umiestni dielo na verejnom priestranstve v majetku objednávateľa – na Námestí sv. Trojice, Banská Štiavnica, EKN 6409/2, LV 3076.

III.
Dojednaný čas zhotovenia diela

1. Dielo bude zhotovené v dobe do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. Prípadné práce naviac budú konzultované s objednávateľom osobitne, vopred pred ich vykonaním.
3. Dielo sa vyhotoví podľa priloženého rozpočtu, ktorý je výsledkom cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom. Rozpočet tvorí neodeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

IV.
Cena diela

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **5 496,90 EURO + 1 099,38 EURO(20% DPH)**, spolu **6 596, 28 EURO** podľa cenovej ponuky spracovanej zhotoviteľom pred uzatvorením tejto zmluvy.

V.
Platba za dielo

Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť úhradu dohodnutej zmluvnej ceny jednou splátkou, na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní, odo dňa doručenia.

VI.
Vlastnícke právo k zhotovenej veci

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci.
2. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

VII.
Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovných dní vopred.
2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia.
3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdávaní, musí objednávateľ uviesť už v zápise o vydaní a prevzatí veci.

VIII.
Záručné podmienky

Zhotoviteľ preberá záruku za vykonané dielo, od jeho odovzdania do 24 mesiacov od prevzatia diela.

IX.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:

1. pri nedodržaní zmluve dohodnutého termínu dokončenia diela, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania,
2. pri omeškaní objednávateľa so zaplatením záloh alebo konečnej faktúry, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.–

X.
Záverečné ustanovenia.

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vyplývajúce a z tejto zmluvy vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona a právnym poriadkom SR.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.
3. Platnosť nadobúda zmluva dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Banskej Štiavnici, dňa 20.6. 2012

Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

Roman Rückschloss

Príloha zmluvy č.1:

Definícia diela – predmetu zakázky:

Zóna A (Oddychová zóna pred Bergerichtom)

Mobilné nádoby na stromy (1,0 x 1,0 x 0,9 m) (ks)	Nádoba z oceľového plechu hr. min 2 mm v jednoduchej rámovej konštrukcii, oceľový lem na vrchnej hrane, okapotovaná v bočniciach fóliovanou protišmykovou preglejkou, celopozinkovaná, uloženie na 4 ks zapustených rektifikovateľných nohách s kyvnou pätou	4
Stromy	Tilia cordata ´Greenspire´	4
Hnojivo (tabletové) (ks)	pri výsadbe stromov	8
Výsadbové kolíky (ks)	opora pre vysadené stromy (otázka nutnosti použitia)	12

Zóna B (hra s priestorom, nové pódium)

Modulový box - trávnikový (3,0 x 3,0 x 0,45 m)	Teleso rozmeru 3,0x3,0x0,45 m porastené z vrchnej a bočných strán trávou, uloženie na 4 ks zapustených rektifikovateľných nohách s kyvnou pätou, oceľová pozinkovana skrytá konštrukcia, umožňujúca prenášanie ľahkou manipulačnou technikou, hrúbka substrátu min. 100 mm.	2
Vrchné debnenie (výsledné pódium pre trávnikový box 3,0 x 3,0 m)	Oceľová pozinkovana skrytá konštrukcia, kapotovaná z vrchnej a bočných strán fóliovanou protišmykovou preglejkou, vytvárajúc debnenie pre trávnikový modulový box, nosnosť 150 kg/m2	2
Modulový box - decking (3,0 x 3,0 x 0,45 m)	Teleso rozmeru 3,0x3,0x0,45 m kapotované z vrchnej a bočných strán fóliovanou protišmykovou preglejkou, uloženie na 4 ks zapustených rektifikovateľných nohách s kyvnou pätou, oceľová pozinkovana skrytá konštrukcia, umožňujúca prenášanie ľahkou manipulačnou technikou, nosnosť 150 kg/m2	1
Modulový box - mikádo (3,0 x 0,8 x 0,45 m)	Teleso kapotované z vrchnej a bočných strán fóliovanou protišmykovou preglejkou, uloženie na 4 ks zapustených nohách, oceľová pozinkovana skrytá konštrukcia, umožňujúca prenášanie ľahkou manipulačnou technikou, nosnosť 150 kg/m2, vstavaná nádoba z oceľového plechu rozmeru 0,6 x 1,2 x 0,35 m hr. min 2 mm v jednoduchej rámovej konštrukcii, oceľový lem na vrchnej hrane.	1
Ornica	ornica vhodná na výsadbu, bez prímesí skál, max fr. 32 mm	6,8
Trávnik kobercový	rolovaný trávnik (bez známok zaschnutia)	40 m^2

Zóna C (Detská "obývačka")

Mobilná nádoba - šikmá (1,0 x 1,0 x 0,8 m) (ks)	Nádoba z oceľového plechu hr. min 2 mm v jednoduchej rámovej konštrukcii, oceľový lem na vrchnej hrane, okapotovaná v bočniciach fóliovanou protišmykovou preglejkou, celopozinkovaná, uloženie na kotviacu platňu.	1
Tlmiaca podložka	Gumená tlmiaca podložka chytená do zeme.	15
Strom (ks)	Tilia cordata 'Rancho'	1
Hnojivo (tabletové) (ks)	pri výsadbe stromov	2