Dátum zverejnenia: 30.07.2012

Obsah zmluvy: Zmluva o dielo (rekonštrukcia ulice Akademická – II. etapa)

Číslo zmluvy: 247/2012

147/2012

B.4 ZMLUVA o DIELO
Č.2305/2012/IS

Požadované zmluvné podmienky pre spracovanie návrhu zmluvy o dielo podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo:	Mesto Banská Štiavnica Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca:	Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka
IČO:	00 320 501
DIČ:	2021107308
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Žiar nad Hronom č.ú. 1588517354/0200
Telefón:	045/6949619
Fax:	045/6921207
E-mail:	msu@banskastiavnica.sk
Web:	www.banskastiavnica.sk

1.2 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov COMBIN – STRABAG

Vedúci člen skupiny:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Adresa:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený:	Ing. Vladimír Gallo,konateľ spoločnosti
Splnomocnený zástupca:	Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník
IČO:	31631134
DIČ:	2020478229
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Banská Štiavnica
Telefón:	045/6949018
Fax:	045/6949028
E-mail:	combin@combin.sk
Web:	www.combin.sk

II.
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
- súťažné podklady,
- projektová dokumentácia, výkaz-výmer, rozpočet stavby,

2.2 Východiskové údaje:

a)	Názov stavby: Banská Štiavnica úprava verejných priestranstiev ul. Akademická a Mierová od parcely č.3910 a časť Palárikova	
b)	Miesto stavby: intravilán mesta Banská Štiavnica, ulice Akademická, Mierová a Palárikova	
c)	Stavebník:	Mesto Banská Štiavnica
d)	Splnomocnený zástupca stavebníka:	Dušan Vahlandt
e)	Generálny projektant, resp. projektant stavby:	Ing.arch. Marta Ščepková
f)	Splnomocnený zástupca projektanta:	Ing.arch. Marta Ščepková
g)	Zhotoviteľ diela:	Skupina dodávateľov COMBIN - STRABAG
h)	Miesto zhotovenia stavby: intravilán mesta Banská Štiavnica, ulice Akademická, Mierová a Palárikova	
i)	Termín začatia výstavby:	do 5 dní od prevzatia staveniska
j)	Termín ukončenia a odovzdania stavby:	do 12 mesiacov od prevzatia staveniska

III.
Predmet plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za úhradu, a to na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.

3.3 Záväzok zhotoviť dielo - stavbu bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

IV.
Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne najneskôr do 36 mesiacov. Objednávateľ so zhotoviteľom uzatvorí k tejto zmluve písomné dodatky pre roky 2013 a 2014, ktorými upraví výšku dotačných finančných prostriedkov pre realizáciu diela v uvedených rokoch.

4.2 Začatie prác na diele: do 5 dníod prevzatia staveniska
Dokončenie prác na diele: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska
Odovzdanie diela: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska

4.3 Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo podľa harmonogramu prác, ktorý je samostatnou prílohou tejto zmluvy.

4.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V.
Cena

5.1 Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté, možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je:
1 700 325,00 EUR, slovom jedenmiliónsedemstotisíctristodvadsaťpäť EUR.

5.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III vrátane DPH je:
2 040 390,00 EUR, slovom dvamiliónyštyridsaťtisíctristodeväťdesiat EUR.

5.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude platená zo strany objednávateľa nasledovne:

a) **čiastkovými faktúrami**

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za čiastkové plnenie predmetu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a vo väzbe na zrealizované vecné mesačné plnenie zhotoviteľa čiastkové ceny z diela. Podkladom na poskytnutie platieb budú čiastkové faktúry zhotoviteľa doložené potvrdením vecného splnenia čiastkových záväzkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa.
Systém fakturácie – jedna faktúra mesačne.

Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať nasledovné údaje:

- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
- číslo zmluvy,
- číslo čiastkovej faktúry,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Cenu za vykonané práce predmetu zákazky objednávateľ uhradí 1 krát mesačne na základe faktúry, s lehotou splatnosti 60 dní od doručenia faktúry . Verejný obstarávateľ bude uhrádzať čiastkové faktúry v plnej výške až do výšky ceny diela zníženej o zádržné.

b) **konečnou faktúrou**

Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Objednávateľ uhradí konečnú faktúru do výšky 90 %. V konečnej faktúre budú vysporiadané platby zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr.

Konečná faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:

- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH ,celkovú fakturovanú cenu, odpočet vykonaných platieb,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie diela,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- prílohu (Zápis o odovzdaní a prevzatí diela).

6.2 Lehota splatnosti faktúr je minimálne 60 dní od jej doručenia objednávateľovi, pričom fakturácia bude prevádzaná mesačne /jedna faktúra mesačne/.

6.3 V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávateľovi.

VII.
Záručná doba – Zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy.

7.2 Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu stavebnej časti na 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.

7.3 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

7.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane výkazu-výmer.

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

a) **zjavné vady,** t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.

b) **skryté vady,** t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom.

7.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu, ktoré nemohol zistiť ani vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od neho požadovať alebo v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa (čl.X.).

7.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka.

VIII.
Podmienky zhotovenia diela

8.1 Odstraňovanie starých asfaltov z komunikácií zhotoviteľ vykoná v čo najväčšom možnom množstve frézovaním cestnými frézovacími strojmi až do hĺbky cca 20 cm. Investor si vyhradzuje právo na využitie vyfrézovaného materiálu. Ten bude slúžiť investorovi stavby na ďalšie použitie podľa vlastného uváženia. Investor určí skládku na jeho uskladnenie do vzdialenosti max. 3 km od stavby.

8.2 Pred začiatkom stavby zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí ich správcami a majiteľmi .

8.3 Zhotoviteľ si zabezpečí skládky na odvoz zeminy, stavebnej sute, betónov a zvyškových asfaltov Bližšie požiadavky sú rozpracované v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Podmienky zhotovenia diela sú detailne uvedené v prílohe tejto zmluvy.

IX.
Zmluvné pokuty

9.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny jeho odovzdávanej časti za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela, resp. jeho časti podľa čl. III. bod 3.4, resp. podľa čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy v dohodnutom termíne.

9.2 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 30,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných skrytých vád v dohodnutých termínoch za každú vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 20,- EUR.

9.4 Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených v čl. VI. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.

9.5 V prípade porušenia iných zmluvných povinností v tejto zmluve a jej prílohách sa zmluvné strany zaväzujú zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 160,00 EUR za každé porušenie.

X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.

10.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa §374 Obchodného zákonníka.

10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.

10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

XI.
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu čl. III tejto zmluvy

11.3 Obchodné tajomstvo:

a) Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
b) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri príprave a realizácii diela príslušné technické normy, platné na území SR.

11.5 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko aj rekonštruovaný objekt a jeho časti vhodne zabezpečený tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti počas trvania tejto zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na rekonštruovanom objekte alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

XII.
Záverečné ustanovenia

12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.

12.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Súhlas musí byť písomný a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

12.3 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

12.4 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.

12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

12.6 V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.

12.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Rozpočet,
- Harmonogram prác,
- Podmienky zhotovenia diela.

12.8 Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

12.9 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.

V Banskej Štiavnici, dňa 27. 7. 2012

Objednávateľ:

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

.....

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka

V Banskej Štiavnici, dňa 27. 7. 2012

Zhotoviteľ:

COMDIN
Banská Štiavnica
Kysihýbel
969 01 Banská Štiavnica

.....

Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA CENY

Stavba: Banská Štiavnica - úprava verejných priestranstiev Ul. Akademická a mierová od parcely č. 3910 a časť Palárikova

STAVEBNÉ OBJEKTY

	CENA BEZ DPH	DPH 20%	CENA S DPH
SO 101.11 Ulica Akademická	392 182,33	78 436,47	470 618,80
SO 101.12 Ulica Mierová	381 057,47	76 211,49	457 268,96
SO 101.13 Ulica Palárikova, časť A	134 460,43	26 892,09	161 352,52
SO 101.14 Ulica Palárikova, časť B	94 319,33	18 863,87	113 183,20
SO 101.20 Sadové úpravy, Akademická ul.	6 448,43	1 289,69	7 738,12
SO 101.22 Sadové úpravy, Palárikova ul.	853,75	170,75	1 024,50
SO 102 Malá architektúra	14 252,37	2 850,47	17 102,84
SO 103 Vodovod	67 430,12	13 486,02	80 916,14
SO 104 Kanalizácia	154 261,40	30 852,28	185 113,68
SO 105 Verejné osvetlenie - elektrické rozvody NN	142 398,74	28 479,75	170 878,49
SO 106 Prekládka NN káblov	46 941,63	9 388,33	56 329,96
SO 107 Mestský rozhlas	14 536,14	2 907,23	17 443,37
SO 108 Trasy pre vonkajšie oznamovacie rozvody	39 495,98	7 899,20	47 395,18
SO 109 Zábradlie a oporný múr Akademická	53 918,07	10 783,61	64 701,68
SO 110 Oplotenie Mierová	111 980,84	22 396,17	134 377,01
SO 111 Autobusové zastávky Mierová	11 843,50	2 368,70	14 212,20
SO 112 Zárubný múr Mierová	32 590,65	6 518,13	39 108,78
SO 113 Schody Palárikova	1 353,82	270,76	1 624,58
CENA SPOLU:	**1 700 325,00**	**340 065,00**	**2 040 390,00**

Súhrnný list v EUR

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova*** Miesto: Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***										
Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy										
Časť :101.11 Ulica Akademická	392 182,33		392 182,33				392 182,33	78 436,47		470 618,80
Časť :101.12 Ulica Mierová	381 057,47		381 057,47				381 057,47	76 211,49		457 268,96
Časť :101.13 Ulica Palárikova, časť A	134 460,43		134 460,43				134 460,43	26 892,09		161 352,52
Časť :101.14 Ulica Palárikova, časť B	94 319,33		94 319,33				94 319,33	18 863,87		113 183,20
Časť :101.20 Sadové úpravy, Akademická ul.	6 448,43		6 448,43				6 448,43	1 289,69		7 738,12
Časť :101.22 Sadové úpravy, palárikova ul.	853,75		853,75				853,75	170,75		1 024,50
Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy	1 009 321,74		1 009 321,74				1 009 321,74	201 864,36		1 211 186,10
Objekt :SO 102 Malá architektúra	14 252,37		14 252,37				14 252,37	2 850,47		17 102,84
Objekt :SO 103 Vodovod	67 430,12		67 430,12				67 430,12	13 486,02		80 916,14
Objekt :SO 104 Kanalizácia	154 261,40		154 261,40				154 261,40	30 852,28		185 113,68
Objekt :SO 105 Verejné osvetlenie - elektrické rozvody NN	142 398,74		142 398,74				142 398,74	28 479,75		170 878,49
Objekt :SO 106 Prekládka NN káblov	46 941,63		46 941,63				46 941,63	9 388,33		56 329,96
Objekt :SO 107 Mestský rozhlas	14 536,14		14 536,14				14 536,14	2 907,23		17 443,37
Objekt :SO 108 Trasy pre vonkajšie oznamovacie rozvody	39 495,98		39 495,98				39 495,98	7 899,20		47 395,18
Objekt :SO109 Zabradlie a oporny mur Akademicka	53 918,07		53 918,07				53 918,07	10 783,61		64 701,68
Objekt :SO110 Oplotenie Mierova	111 980,84		111 980,84				111 980,84	22 396,17		134 377,01
Objekt :SO111Autobusove zastavky Mierova	11 843,50		11 843,50				11 843,50	2 368,70		14 212,20
Objekt :SO112 Zarubny mur Mierova	32 590,65		32 590,65				32 590,65	6 518,13		39 108,78
Objekt :SO113Schody Palarikova	1 353,82		1 353,82				1 353,82	270,76		1 624,58
Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***	1 700 325,00		1 700 325,00				1 700 325,00	340 065,01		2 040 390,01

tlačivo : ODIS A30

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy
Časť :101.11 Ulica Akademická
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221	11310-6122	Rozoberanie dlažby pre pešich, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	3,895	m2	1,35	5,26		5,26
2	221	11310-6511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	2 369,288	m2	0,88	2 084,97		2 084,97
3	221	11310-7231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	782,141	m2	4,60	3 597,85		3 597,85
4	221	11310-7241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	777,830	m2	1,27	987,84		987,84
5	221	11310-7244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	2 369,288	m2	4,37	10 353,79		10 353,79
6	221	11320-5111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	21,268	m	3,50	74,44		74,44
7	221	11320-6111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	534,400	m	2,08	1 111,55		1 111,55
8	221	11320-8111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	90,370	m	3,50	316,30		316,30
9	221	11330-7222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	3 155,324	m2	2,23	7 036,37		7 036,37
10	221	11330-7232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	782,141	m2	4,60	3 597,85		3 597,85
11	001	11900-1411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	8,000	m	12,81	102,48		102,48
12	001	11900-1422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	15,000	m	11,64	174,60		174,60
13	001	12000-1101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	28,880	m3	13,64	393,92		393,92
14	001	12110-1111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	29,413	m3	1,79	52,65		52,65

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
15	001	12230-2201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	232,176	m3	11,19	2 598,05		2 598,05
16	001	12230-2209	Príplatok za lepivosť horniny 4	116,088	m3	1,24	143,95		143,95
17	001	13230-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	43,680	m3	32,92	1 437,95		1 437,95
18	001	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny 4	21,840	m3	3,30	72,07		72,07
19	001	13330-1101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	12,948	m3	40,44	523,62		523,62
20	001	13330-1109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	6,474	m3	2,93	18,97		18,97
21	001	15110-1101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	52,256	m2	3,72	194,39		194,39
22	001	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	52,256	m2	0,73	38,15		38,15
23	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	12,948	M3	28,04	363,06		363,06
24	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	58,826	m3	1,49	87,65		87,65
25	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	139,543	m3	4,80	669,81		669,81
26	001	17110-1103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	149,261	m3	2,94	438,83		438,83
27	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	168,956	m3	0,79	133,48		133,48
28	001	17120-9002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1 686,493	t	3,41	5 750,94		5 750,94
29	001	17120-9003	Poplatok za skladovanie - suť z betónov	175,982	t	3,64	640,57		640,57
30	001	17120-9004	Poplatok za skladovanie - asfalty	1 142,407	t	3,41	3 895,61		3 895,61
31		17120-9005	Poplatok za skládkovanie - vyb. hmoty	86,178	t	3,64	313,69		313,69
32	001	17410-1001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,470	m3	3,17	7,83		7,83
33	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	3 533,614	m2	0,48	1 696,13		1 696,13
34	001	18230-1121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	281,994	m2	1,55	437,09		437,09
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	49 351,71			49 351,71		49 351,71
			2 - ZÁKLADY						
35	271	21275-2127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	312,000	m	13,12	4 093,44		4 093,44
36	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	624,000	m2	0,42	262,08		262,08
37	002	28997-1212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	2 521,688	m2	0,33	832,16		832,16

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			2 - ZÁKLADY spolu :	5 187,68			5 187,68		5 187,68
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
38		40413-69300	Stĺpik pre značku výšky 4 m	6,000	ks	1,18	7,08		7,08
39		40413-69300	Stĺpik pre značku výšky 4 m	10,000	ks	1,18	11,80		11,80
40		40445-78800	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 2a	0,500	ks	111,69	55,85		55,85
41		40447-11002	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B1	0,500	ks	111,69	55,85		55,85
42		40447-11077	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vpravo, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27a	0,250	ks	211,62	52,91		52,91
43		40447-11080	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vľavo, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27b	0,250	ks	211,62	52,91		52,91
44		40447-12070	Dopravná značka - Práca, Al / Reflexnosť - Trieda 1, ? 700 mm kod A19 kod A19	0,750	ks	82,30	61,73		61,73
45		40447-13001	Dopravná značka - Daj prednosť v jazde!, Al / Reflexnosť - Trieda 1, ? 700 mm kod P1	1,000	ks	55,03	55,03		55,03
46		40447-14035	Dopravná značka - Dodatková tabuľka s textom, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E12	0,500	ks	117,57	58,79		58,79
47		40447-15015	Dopravná značka - Priechod pre chodcov, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod IP6	5,000	ks	67,72	338,60		338,60
48		40447-15019	Dopravná značka - Spomaľovací prah, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod IP8	1,000	ks	67,72	67,72		67,72
49		40447-15024	Dopravná značka - Slepá cesta, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP4	0,500	ks	111,69	55,85		55,85
50		40447-23010	Dopravná značka - Prikázaný smer jazdy, Al / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod C3	0,250	ks	211,62	52,91		52,91
51		40447-24013	Dopravná značka - Dodatková tabuľka Vzdialenosť, Al / Reflexnosť - Trieda 2, 500 / 150 mm kod E2	0,500	ks	111,69	55,85		55,85
52		40447-24021	Dopravná značka - Dodatková tabuľka Smerová šipka, Al / Reflexnosť - Trieda 2, 500 / 150 mm kod E7	0,500	ks	111,69	55,85		55,85
53		40447-77004	Objímka, f60 mm	14,000	ks	0,59	8,26		8,26
54		40447-77004	Objímka, f60 mm	40,000	ks	0,59	23,60		23,60
55		40447-77006	Viečko stĺpika, f60 mm	6,000	ks	0,24	1,44		1,44
56		40447-77006	Viečko stĺpika, f60 mm	10,000	ks	0,24	2,40		2,40
57	221	45145-9777	Príplatok z.k.ď. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 50 mm z cementovej malty	1 532,500	m2	1,36	2 084,20		2 084,20

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
58	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	10,390	m3	34,60	359,49		359,49
59	271	45231-1121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	1,000	m3	122,27	122,27		122,27
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	3 640,39			3 640,39		3 640,39
			5 - KOMUNIKÁCIE						
60		55242-14000	Mreža - komplet kanálový 550x550 mm	10,000	ks	205,74	2 057,40		2 057,40
61		55517-91000	Koše kovové Trnava na blato a kaly	10,000	ks	41,15	411,50		411,50
62	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	98,510	m2	5,66	557,57		557,57
63	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	3 621,199	m2	7,29	26 398,54		26 398,54
64	221	56712-2111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	98,510	m2	9,81	966,38		966,38
65	221	56713-2113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 180 mm	2 352,283	m2	14,67	34 507,99		34 507,99
66		58345-22700	Štrkodrva 0-32 N	5,208	t	14,08	73,33		73,33
67		58380-10600	Kocka dlažobná drobná I/2 10 trieda 1	127,277	m2	22,86	2 909,55		2 909,55
68		58380-11500	Kocka dlažobná drobná I/2 12 trieda 1	318,381	t	241,60	76 920,85		76 920,85
69		58380-15500	Kocka dlažobná veľká 16 trieda 1	0,952	t	126,97	120,88		120,88
70		58380-37300	Obrubníky kamenné rovné OP 6 I/2	544,300	m	36,09	19 643,79		19 643,79
71		58380-75400	Dlaždice ryolitové hr. 7cm	1,171	t	642,15	751,96		751,96
72	221	59111-1121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	2 725,594	m2	30,80	83 948,30		83 948,30
73	221	59114-1111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	2,440	m2	14,11	34,43		34,43
74	221	59114-1121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	127,277	m2	22,57	2 872,64		2 872,64
75		59223-80000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, priemer 50x22cm	10,000	ks	47,97	479,70		479,70
76		59223-82500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	10,000	ks	11,76	117,60		117,60
77		59223-84000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm	10,000	ks	8,94	89,40		89,40
78		59223-96000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, priemer 63cm	10,000	ks	40,21	402,10		402,10

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
79		59230-02054	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu BG - koncový kus	15,000	ks	293,45	4 401,75		4 401,75
80		59230-02058	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr. D 400 kN Hydro BG č. 22084	31,000	ks	162,60	5 040,60		5 040,60
81		59230-02064	BGZ-S Vpusť SV G NW 300, vrchný diel Hydro BG č. 22215	2,000	ks	146,55	293,10		293,10
82		59230-02065	BG - Bodová vpusť NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200 Hydro BG č. 22218	2,000	ks	102,75	205,50		205,50
83		59230-02075	Kalový kôš k vpusti NW 300, pozinkovaný (BGZ-S SV) Hydro BG č. 22214	2,000	ks	49,17	98,34		98,34
84		59230-02084	Matica štvorhranná M12 pozinkovaná Hydro BG č. 32058	124,000	ks	1,29	159,96		159,96
85		59230-02085	Zaisťovacia skrutka M12x30 pozinkovaná Hydro BG č. 32053	31,000	ks	0,59	18,29		18,29
86		59230-02090	BGZ-S PVC-čiapočka pre maticu M 12 Hydro BG č. 32028	124,000	ks	0,12	14,88		14,88
87		59230-02190	Čelná stena Hydro BG	4,000	ks	17,85	71,40		71,40
88	221	59441-1111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty	28,615	m2	38,21	1 093,38		1 093,38
89	221	59634-2111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácii pre pešich do lôžka z cementovej malty	6,433	m2	17,35	111,61		111,61
90	221	59766-1111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.do 250 mm z dlažobných kociek drobných	306,500	m2	57,61	17 657,47		17 657,47
91	221	59796-2131	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	15,500	m	39,97	619,54		619,54
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	283 049,73			283 049,73		283 049,73
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
92		69366-54440	Tkaná geotextília so separačným a filtračným účinkom GTPP 18/12	636,480	m2	0,63	400,98		400,98
93		69366-54450	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie KORTEX GTPP 60/60	2 572,122	m2	2,26	5 813,00		5 813,00
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	6 213,98			6 213,98		6 213,98
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
94	271	89594-1111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	10,000	ks	44,68	446,80		446,80
95	271	89920-2111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	10,000	ks	24,69	246,90		246,90
96	221	89933-1111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	ks	22,37	22,37		22,37
97	221	89933-2111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	1,000	ks	22,34	22,34		22,34
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	738,41			738,41		738,41
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
98	221	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - docasne	7,000	ks	17,16	120,12		120,12
99	221	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - docasne	20,000	ks	17,16	343,20		343,20
100	221	91746-1111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prosteho C 10/12, 5 do lôžka	544,300	m	36,45	19 839,74		19 839,74
101	221	91972-5112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	8,860	m2	1,52	13,47		13,47
102	221	91973-5113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	15,140	m	12,46	188,64		188,64
103	221	96600-6211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	2,000	ks	1,55	3,10		3,10
104	013	97104-2231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 150 mm, -0,00700t	12,000	ks	3,15	37,80		37,80
105	013	97608-5211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	4,000	ks	2,19	8,76		8,76
106	221	97907-1111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	1 661,228	m2	0,74	1 229,31		1 229,31
107	221	97908-2213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	2 771,845	t	1,36	3 769,71		3 769,71
108	221	97908-2219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	11 087,380	t	0,25	2 771,85		2 771,85
109	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	86,178	t	19,15	1 650,31		1 650,31
110		97908-5	Archeologický výskum a dozor	1,000	ks	2 545,36	2 545,36		2 545,36
111	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	3 865,005	t	2,97	11 479,06		11 479,06

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	44 000,43			44 000,43		44 000,43
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	392 182,33			392 182,33		392 182,33
			Rozpočet celkom :	392 182,33			392 182,33		392 182,33

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy
Časť :101.12 Ulica Mierová
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221	11310-6121	Rozoberanie dlažby, z betónových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	63,250	m2	1,32	83,49		83,49
2	221	11310-7131	Odstr. krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. do 150 mm,	22,340	m2	18,97	423,79		423,79
3	221	11310-7241	Odstr. krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 m	319,560	m2	1,27	405,84		405,84
4	221	11310-7243	Odstr. krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm	2 562,730	m2	2,40	6 150,55		6 150,55
5	221	11315-1114	Odstr. asfalt. krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm	46,820	m2	1,27	59,46		59,46
6	221	11320-5111	Vytrhanie obrúb betón., chodník. ležatých	133,100	m	3,51	467,18		467,18
7	221	11320-6111	Vytrhanie obrúb betón., s vybúraním lôžka, z obrubníkov stojatých	282,030	m	2,09	589,44		589,44
8	221	11320-8111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových	73,560	m	1,26	92,69		92,69
9	221	11330-7222	Odstr. podkladu v ploche nad 200 m2 z kamen.hrubého drv., hr.100 do 200 mm	2 933,597	m2	2,24	6 571,26		6 571,26
10	221	11330-7231	Odstr. podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prost., hr. do 150 mm	2 882,290	m2	4,61	13 287,36		13 287,36
11	001	12090-1121	Búranie konštrukcií z betónu prostého v odkopávkach	8,690	m3	252,19	2 191,53		2 191,53
12	001	12110-1111	Odstr. ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzd.do 100 m a do 100m3	84,471	m3	1,86	157,12		157,12
13	001	12230-1101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	334,820	m3	9,33	3 123,87		3 123,87
14	001	12230-1109	Odkopávky - Príplatok za lepivosť horniny 4	83,705	m3	0,72	60,27		60,27
15	001	13230-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	38,304	m3	33,00	1 264,03		1 264,03
16	001	13230-1109	Hĺbenie rýh - Príplatok za lepivosť horniny 4	9,576	m3	3,31	31,70		31,70

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
17	001	13330-1101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	28,350	m3	40,54	1 149,31		1 149,31
18	001	13330-1109	Hĺbenie šachiet -. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	11,340	m3	2,93	33,23		33,23
19	001	15110-1201	Paženie stien, príložné hĺ. do 4 m	78,300	m2	3,04	238,03		238,03
20	001	15110-1211	Odstránenie paženia stien príložné hĺ.do 4 m	78,300	m2	0,94	73,60		73,60
21	001	15110-1301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺ.do 4 m	28,350	m3	1,67	47,34		47,34
22	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺ. do 4 m	28,350	m3	0,40	11,34		11,34
23	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny 1-4, do 2,50 m	28,350	M3	2,52	71,44		71,44
24	001	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	41,528	m3	1,61	66,86		66,86
25	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	42,943	m3	4,82	206,99		206,99
26	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	246,764	m3	4,82	1 189,40		1 189,40
27	001	16710-1101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	41,528	m3	5,78	240,03		240,03
28	001	17110-1131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	154,710	m3	2,67	413,08		413,08
29	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	84,471	m3	0,76	64,20		64,20
30	001	17120-9001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	1 133,570	t	3,42	3 876,81		3 876,81
31	001	17120-9002	Poplatok za skladovanie - sutiny z betónov	755,838	t	3,65	2 758,81		2 758,81
32	001	17120-9003	Poplatok za skladovanie -sutiny zo živíc	847,086	t	3,42	2 897,03		2 897,03
33	001	17510-1201	Obsyp objektov sypaninou z hornín 1 až 4 bez prehodenia	22,718	m3	20,15	457,77		457,77
34	001	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	167,600	m2	0,24	40,22		40,22
35	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	4 052,515	m2	0,48	1 945,21		1 945,21
36	001	18130-1101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	247,680	m2	1,08	267,49		267,49
37	001	18130-1301	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	167,600	m2	1,56	261,46		261,46
38	001	18220-1101	Svahovanie trvalých svahov v násype	247,680	m2	1,56	386,38		386,38
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	51 655,61			51 655,61		51 655,61
			2 - ZÁKLADY						
39	271	21275-2127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	273,600	m	13,15	3 597,84		3 597,84
40	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	547,200	m2	0,42	229,82		229,82
41	002	28997-1213	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav.povrchu v sklone do 1 : 5 , š.nad 6 do 8,5 m	3 010,955	m2	0,29	873,18		873,18
			2 - ZÁKLADY spolu :	4 700,84			4 700,84		4 700,84

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
42		40413-69300	Stĺpik pre značku výšky 4 m	6,000	ks	1,18	7,08		7,08
43		40413-69300	Stĺpik pre značku výšky 4 m	8,000	ks	1,18	9,44		9,44
44		40445-78800	Tabuľky dopravné ostatné reflexné Al Z 2a	0,500	ks	111,96	55,98		55,98
45		40447-11002	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B1	0,750	ks	82,49	61,87		61,87
46		40447-11077	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vpravo, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27a	0,250	ks	212,13	53,03		53,03
47		40447-11080	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vľavo, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27b	0,250	ks	212,13	53,03		53,03
48		40447-12070	Dopravná značka - Práca, Al / Reflexnosť - Trieda 1, ? 700 mm kod A19 kod A19	0,500	ks	117,85	58,93		58,93
49		40447-13009	Dopravná značka - Prikázaný smer jazdy, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod C2	0,250	ks	212,13	53,03		53,03
50		40447-14035	Dopravná značka - Dodatková tabuľka s textom, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E12	0,250	ks	212,13	53,03		53,03
51		40447-15015	Dopravná značka - Priechod pre chodcov, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod IP6	4,000	ks	67,88	271,52		271,52
52		40447-15019	Dopravná značka - Spomaľovací prah, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod IP8	4,000	ks	67,88	271,52		271,52
53		40447-15024	Dopravná značka - Slepá cesta, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP4	0,250	ks	111,96	27,99		27,99
54		40447-15044	Dopravná značka - Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím , Al / Reflexnosť - Trieda 1, 1000/1500 mm kod IP13b	2,000	ks	185,16	370,32		370,32
55		40447-23010	Dopravná značka - Prikázaný smer jazdy, Al / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod C3	0,250	ks	212,13	53,03		53,03
56		40447-24013	Dopravná značka - Dodatková tabuľka Vzdialenosť, Al / Reflexnosť - Trieda 2, 500 / 150 mm kod E2	0,500	ks	111,96	55,98		55,98
57		40447-24021	Dopravná značka - Dodatková tabuľka Smerová šipka, Al / Reflexnosť - Trieda 2, 500 / 150 mm kod E7	0,500	ks	111,96	55,98		55,98
58		40447-77004	Objímka, f60 mm	20,000	ks	0,59	11,80		11,80
59		40447-77004	Objímka, f60 mm	34,000	ks	0,59	20,06		20,06
60		40447-77006	Viečko stĺpika, f60 mm	6,000	ks	0,24	1,44		1,44
61		40447-77006	Viečko stĺpika, f60 mm	8,000	ks	0,24	1,92		1,92
62	271	45231-1121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	2,100	m3	122,56	257,38		257,38

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 804,36			1 804,36		1 804,36
			5 - KOMUNIKÁCIE						
63		55242-51000	Mreža pre vozovku s nálevkou	10,000	ks	206,23	2 062,30		2 062,30
64	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. 200 mm	3 957,545	m2	7,31	28 929,65		28 929,65
65	221	56513-1021	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr.II., po zhutnení hr.50 mm	2 490,350	m2	16,50	41 090,78		41 090,78
66	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom, KZC I, hr. 150 mm	2 490,350	m2	12,30	30 631,31		30 631,31
67	221	57323-1111	Postrek asf. spojovací bez posypu z cestnej emulzie v mn.od 0, 50 do 0,80 kg/m2	7 471,050	m2	0,94	7 022,79		7 022,79
68	221	57714-1212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr.50mm	2 490,350	m2	25,93	64 574,78		64 574,78
69	221	57714-1222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový (AC16) hr.50mm	2 490,350	m2	17,91	44 602,17		44 602,17
70		58345-32300	Štrkodrva 0-63 Z	45,527	t	14,14	643,75		643,75
71		59223-82500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	10,000	ks	48,08	480,80		480,80
72		59223-84500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, priemer 50cm	10,000	ks	11,78	117,80		117,80
73		59223-86500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50, priemer 50cm	10,000	ks	8,96	89,60		89,60
74		59223-96000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, priemer 63cm	10,000	ks	40,30	403,00		403,00
75		59229-01940	Dlažba CITYTOP s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	947,606	m2	11,78	11 162,80		11 162,80
76		59229-01960	Dlažba CITYTOP s fázou 6 cm, čierna (10/20)	167,225	m2	12,96	2 167,24		2 167,24
77		59229-02260	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá	5,166	ks	3,89	20,10		20,10
78		59229-02280	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, sivá	14,804	ks	3,89	57,59		57,59
79		59229-03030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	307,480	ks	6,48	1 992,47		1 992,47
80		59229-03060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	384,000	ks	6,48	2 488,32		2 488,32
81		59229-03070	Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá	1 008,880	ks	1,94	1 957,23		1 957,23
82		59230-02054	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu Hydro BG č. 16801	15,000	ks	294,15	4 412,25		4 412,25
83		59230-02058	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr. D 400 kN Hydro BG č. 22084	30,000	ks	162,98	4 889,40		4 889,40

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
84		59230-02064	BGZ-S Vpusť SV G NW 300, vrchný diel Hydro BG č. 22215	2,000	ks	147,13	294,26		294,26
85		59230-02065	BG - Bodová vpusť NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200 Hydro BG č. 22218	2,000	ks	103,00	206,00		206,00
86		59230-02075	Kalový kôš k vpusti NW 400, pozinkovaný (BGZ-S SV) Hydro BG č. 22214	2,000	ks	49,28	98,56		98,56
87		59230-02084	Matica štvorhranná M12 pozinkovaná Hydro BG č. 32058	120,000	ks	1,21	145,20		145,20
88		59230-02085	Zaisťovacia skrutka M12x30 pozinkovaná Hydro BG č. 32053	30,000	ks	0,38	11,40		11,40
89		59230-02090	BGZ-S PVC-čiapočka pre maticu M 12 Hydro BG č. 32028	120,000	ks	0,12	14,40		14,40
90		59230-02190	Čelná stena RB 130, fixná výška 55, pozinkovaná (BG-FA) Hydro BG č. 37370	4,000	ks	17,89	71,56		71,56
91	221	59611-1111	Kladenie dlažby z mozaiky pre pešich do lôžka z kameniva ťaženého	1 134,800	m2	30,64	34 770,27		34 770,27
92	221	59796-2131	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	15,000	m	40,07	601,05		601,05
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	286 008,83			286 008,83		286 008,83
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
93		69366-54440	Tkaná geotextília so separačným a filtračným účinkom GTPP 18/12	558,144	m2	0,64	357,21		357,21
94		69366-54450	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie KORTEX GTPP 60/60	3 071,174	m2	2,26	6 940,85		6 940,85
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	7 298,06			7 298,06		7 298,06
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						
95	271	89594-1111	Zriadenie vpustu uličného z bet. dielcov typ UV-50, UVB-50	10,000	ks	44,78	447,80		447,80
96	271	89920-4111	Osadenie liat. mreže s rámom a košom na bahno hmot. nad 150 kg	10,000	ks	24,75	247,50		247,50
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	695,30			695,30		695,30
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
97	221	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - prenosné	10,000	ks	17,21	172,10		172,10

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
98	221	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - prenosné	17,000	ks	17,21	292,57		292,57
99	221	91571-1111	Vod. značenie krytu striekané farbou deliacich čiar š. 120 mm	388,500	m	1,41	547,79		547,79
100	221	91571-2111	Vod.značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov š.250 mm	627,000	m	2,83	1 774,41		1 774,41
101	221	91571-9111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú del. čiar š.120 mm	388,500	m	0,04	15,54		15,54
102	221	91571-9211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vod. prúžkov š.250 mm	627,000	m	0,06	37,62		37,62
103	221	91572-1111	Vod.značenie krytu striekané farbou nápisov, prechodov a pod.	46,000	m2	10,84	498,64		498,64
104	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu nápisov, prechodov a pod.	46,000	m2	0,24	11,04		11,04
105	221	91579-1111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náter. hmôt del. čiary, vod. prúžky	1 025,500	m	0,28	287,14		287,14
106	221	91579-1112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou	46,000	m2	0,42	19,32		19,32
107	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu prostého	6,000	m	10,90	65,40		65,40
108	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	943,700	m	8,49	8 012,01		8 012,01
109	221	97908-2213	Vodor. doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzd.do 1 km	2 292,319	t	1,37	3 140,48		3 140,48
110	221	97908-2219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	9 169,276	t	0,25	2 292,32		2 292,32
111	221	97908-7212	Nakladanie sutiny na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu	2 292,319	t	3,30	7 564,65		7 564,65
112	221	99822-5111	Presun hmôt pre poz. komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	4 081,808	t	1,02	4 163,44		4 163,44
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	28 894,47			28 894,47		28 894,47
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	381 057,47			381 057,47		381 057,47
			Rozpočet celkom :	381 057,47			381 057,47		381 057,47

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy
Časť :101.13 Ulica Palárikova, časť A
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221	11310-6111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	2,274	m2	0,49	1,11		1,11
2	221	11310-6122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	282,784	m2	1,15	325,20		325,20
3	221	11310-6511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	710,155	m2	0,75	532,62		532,62
4	221	11320-2111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	194,572	m	1,77	344,39		344,39
5	221	11330-7132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	11,041	m2	3,91	43,17		43,17
6	221	11330-7222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	282,784	m2	1,90	537,29		537,29
7	221	11330-7224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	710,155	m2	3,14	2 229,89		2 229,89
8	001	11900-1411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	2,000	m	10,90	21,80		21,80
9	001	11900-1422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	15,000	m	9,90	148,50		148,50
10	001	12000-1101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	24,679	m3	11,60	286,28		286,28
11	001	12110-1111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	11,528	m3	1,52	17,52		17,52
12	001	12230-1401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	2,312	m3	5,10	11,79		11,79
13	001	12230-1409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	1,156	m3	0,70	0,81		0,81
14	001	12230-2201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	52,860	m3	9,52	503,23		503,23
15	001	12230-2209	Príplatok za lepivosť horniny 4	26,430	m3	1,06	28,02		28,02
16	001	13230-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	22,544	m3	28,00	631,23		631,23

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
17	001	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny 4	11,272	m3	2,81	31,67		31,67
18	001	13330-1101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	6,860	m3	34,40	235,98		235,98
19	001	13330-1109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	3,430	m3	2,49	8,54		8,54
20	001	15110-1101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	31,696	m2	3,16	100,16		100,16
21	001	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	31,696	m2	0,62	19,65		19,65
22	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	3,430	M3	23,85	81,81		81,81
23	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	2,306	m3	1,27	2,93		2,93
24	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	23,456	m3	4,09	95,94		95,94
25	001	17110-1103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	105,720	m3	2,50	264,30		264,30
26	001	17120-9002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	573,943	t	2,90	1 664,43		1 664,43
27	001	17120-9003	Poplatok za skladovanie - suť z betónov	5,521	t	3,10	17,12		17,12
28		17120-9005	Poplatok za skládkovanie - vyb. hmoty	8,644	t	3,10	26,80		26,80
29	001	17410-1001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,470	m3	2,70	6,67		6,67
30	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	1 110,056	m2	0,41	455,12		455,12
31	001	18230-1121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	115,283	m2	1,32	152,17		152,17
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	8 826,14			8 826,14		8 826,14
			2 - ZÁKLADY						
32	271	21275-2127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	161,030	m	11,16	1 797,09		1 797,09
33	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	322,060	m2	0,36	115,94		115,94
34	002	28997-1212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	1 110,056	m2	0,28	310,82		310,82
			2 - ZÁKLADY spolu :	2 223,85			2 223,85		2 223,85
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
35		40413-69300	Stĺpik pre značku výšky 4 m	9,000	ks	1,00	9,00		9,00
36		40445-78800	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 2a	1,000	ks	55,00	55,00		55,00

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
37		40447-11002	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B1	1,250	ks	65,00	81,25		81,25
38		40447-11076	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vpravo, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod B27a	0,500	ks	95,00	47,50		47,50
39		40447-11080	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vľavo, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27b	0,750	ks	70,00	52,50		52,50
40		40447-14035	Dopravná značka - Dodatková tabuľka s textom, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E12	0,250	ks	180,00	45,00		45,00
41		40447-15024	Dopravná značka - Slepá cesta, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP4	0,500	ks	95,00	47,50		47,50
42		40447-77004	Objímka, f60 mm	36,000	ks	0,50	18,00		18,00
43		40447-77006	Viečko stĺpika, f60 mm	9,000	ks	0,20	1,80		1,80
44	221	45145-9777	Príplatok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 50 mm z cementovej malty	410,350	m2	1,16	476,01		476,01
45	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	5,361	m3	33,00	176,91		176,91
46	271	45231-1121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	0,500	m3	104,00	52,00		52,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 062,47			1 062,47		1 062,47
			5 - KOMUNIKÁCIE						
47		55242-14000	Mreža - komplet kanálový 550x550 mm	5,000	ks	175,00	875,00		875,00
48		55517-91000	Koše kovové Trnava na blato a kaly	5,000	ks	35,00	175,00		175,00
49	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po zhutnení 200 mm	1 099,484	m2	6,20	6 816,80		6 816,80
50	221	56712-2113	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenim a zhutnenim KZC I, po zhutnení hr. 140 mm	1 088,912	m2	9,72	10 584,22		10 584,22
51		58345-22700	Štrkodrva 0-32 N	5,208	t	11,98	62,39		62,39
52		58380-10600	Kocka dlažobná drobná I/2 10 trieda 1	152,065	m2	19,44	2 956,14		2 956,14
53		58380-11500	Kocka dlažobná drobná I/2 12 trieda 1	243,673	t	171,30	41 741,18		41 741,18
54		58380-37300	Obrubniky kamenné rovné OP 6 I/2	174,470	m	15,60	2 721,73		2 721,73
55		58380-75400	Dlaždice ryolitové hr. 7cm	14,158	t	546,19	7 732,96		7 732,96
56	221	59111-1121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	781,004	m2	26,20	20 462,30		20 462,30
57	221	59114-1121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	69,995	m2	19,20	1 343,90		1 343,90

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
58		59223-80000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, priemer 50x22cm	5,000	ks	40,80	204,00		204,00
59		59223-82500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	5,000	ks	10,00	50,00		50,00
60		59223-84000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm	5,000	ks	7,60	38,00		38,00
61		59223-96000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, priemer 63cm	5,000	ks	34,20	171,00		171,00
62		59230-02054	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu BG - koncový kus	10,500	ks	249,60	2 620,80		2 620,80
63		59230-02058	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr. D 400 kN Hydro BG č. 22084	23,000	ks	138,30	3 180,90		3 180,90
64		59230-02064	BGZ-S Vpusť SV G NW 300, vrchný diel Hydro BG č. 22215	2,000	ks	124,85	249,70		249,70
65		59230-02065	BG - Bodová vpusť NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200 Hydro BG č. 22218	2,000	ks	87,40	174,80		174,80
66		59230-02075	Kalový kôš k vpusti NW 300, pozinkovaný (BGZ-S SV) Hydro BG č. 22214	2,000	ks	41,82	83,64		83,64
67		59230-02084	Matica štvorhranná M12 pozinkovaná Hydro BG č. 32058	92,000	ks	1,03	94,76		94,76
68		59230-02085	Zaisťovacia skrutka M12x30 pozinkovaná Hydro BG č. 32053	23,000	ks	0,32	7,36		7,36
69		59230-02090	BGZ-S PVC-čiapočka pre maticu M 12 Hydro BG č. 32028	92,000	ks	0,10	9,20		9,20
70		59230-02190	Čelná stena Hydro BG	4,000	ks	15,18	60,72		60,72
71	221	59441-1111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty	16,089	m2	32,50	522,89		522,89
72	221	59634-2111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácii pre pešich do lôžka z cementovej malty	77,789	m2	14,76	1 148,17		1 148,17
73	221	59766-1111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.do 250 mm z dlažobných kociek drobných	82,070	m2	39,24	3 220,43		3 220,43
74	221	59796-2131	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	11,500	m	34,00	391,00		391,00
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	107 698,99			107 698,99		107 698,99
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
75		69366-54440	Tkaná geotextília so separačným a filtračným účinkom GTPP 18/12	328,501	m2	0,54	177,39		177,39
76		69366-54450	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie KORTEX GTPP 60/60	1 173,057	m2	1,92	2 252,27		2 252,27
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 429,66			2 429,66		2 429,66
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						
77	271	89594-1111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	5,000	ks	38,00	190,00		190,00
78	271	89920-2111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	5,000	ks	21,00	105,00		105,00
79	221	89933-1111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	ks	19,00	19,00		19,00
80	221	89933-2111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	1,000	ks	19,00	19,00		19,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	333,00			333,00		333,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
81	221	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - prenosné	18,000	ks	14,60	262,80		262,80
82	221	91746-1111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prosteho C 10/12, 5 do lôžka	174,470	m	23,40	4 082,60		4 082,60
83	221	91972-5112	Vložka bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	159,090	m2	1,29	205,23		205,23
84	221	96600-6211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	1,000	ks	1,32	1,32		1,32
85	013	97104-2231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 150 mm, -0,00700t	8,000	ks	2,68	21,44		21,44
86	013	97608-5211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	4,000	ks	1,86	7,44		7,44
87	221	97907-1111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	694,949	m2	0,63	437,82		437,82
88	221	97908-2213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	564,878	t	1,16	655,26		655,26
89	221	97908-2219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	2 259,952	t	0,22	497,19		497,19
90	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	8,644	t	16,29	140,81		140,81

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
91		97908-5	Archeologický výskum a dozor	1,000	ks	1 900,00	1 900,00		1 900,00
92	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	1 452,334	t	2,53	3 674,41		3 674,41
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	11 886,32			11 886,32		11 886,32
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	134 460,43			134 460,43		134 460,43
			Rozpočet celkom :	134 460,43			134 460,43		134 460,43

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova*
Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy
Časť :101.14 Ulica Palárikova, časť B
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221	11310-6122	Rozoberanie dlažby pre pešich, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	1,850	m2	1,15	2,13		2,13
2	221	11310-7121	Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	49,480	m2	5,55	274,61		274,61
3	221	11310-7132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	70,230	m2	24,30	1 706,59		1 706,59
4	221	11310-7243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	475,310	m2	2,04	969,63		969,63
5	221	11330-7123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	20,750	m2	2,29	47,52		47,52
6	221	11330-7224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	475,310	m2	3,14	1 492,47		1 492,47
7	001	11900-1422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	15,000	m	9,90	148,50		148,50
8	001	12000-1101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	19,686	m3	11,60	228,36		228,36
9	001	12110-1111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	17,257	m3	1,52	26,23		26,23
10	001	12210-1401	Výkop v zemníku na suchu v hominách 1-2, do 100 m3	17,257	m3	2,42	41,76		41,76
11	001	12230-2201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	75,729	m3	9,52	720,94		720,94
12	001	12230-2209	Príplatok za lepivosť horniny 4	37,865	m3	1,06	40,14		40,14
13	001	13230-1101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	15,842	m3	28,00	443,58		443,58
14	001	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny 4	7,921	m3	2,81	22,26		22,26
15	001	13330-1101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	6,860	m3	34,40	235,98		235,98
16	001	13330-1109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	3,430	m3	2,49	8,54		8,54
17	001	15110-1101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	31,696	m2	3,16	100,16		100,16

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
18	001	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	31,696	m2	0,62	19,65		19,65
19	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	6,860	M3	23,85	163,61		163,61
20	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	3,451	m3	1,27	4,38		4,38
21	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	63,474	m3	4,09	259,61		259,61
22	001	17110-1103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	34,957	m3	2,50	87,39		87,39
23	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	80,731	m3	0,72	58,13		58,13
24	001	17120-9002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	388,388	t	2,90	1 126,33		1 126,33
25	001	17120-9003	Poplatok za skladovanie - suť z betónov	35,115	t	3,10	108,86		108,86
26	001	17120-9004	Poplatok za skladovanie - asfalty	150,198	t	2,90	435,57		435,57
27		17120-9005	Poplatok za skládkovanie - vyb. hmoty	0,044	t	3,10	0,14		0,14
28	001	17410-1001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,617	m3	2,70	1,67		1,67
29	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	712,150	m2	0,41	291,98		291,98
30	001	18230-1121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	47,006	m2	1,32	62,05		62,05
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	9 128,77			9 128,77		9 128,77
			2 - ZÁKLADY						
31	271	21275-2127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	113,160	m	11,16	1 262,87		1 262,87
32	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	226,320	m2	0,36	81,48		81,48
33	002	28997-1212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	712,150	m2	0,28	199,40		199,40
			2 - ZÁKLADY spolu :	1 543,75			1 543,75		1 543,75
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
34		40413-69300	Stĺpik pre značku výšky 4 m	3,000	ks	1,00	3,00		3,00
35		40445-78800	Tabuľky dopravné ostatné reflexné AI Z 2a	0,750	ks	70,00	52,50		52,50
36		40447-11002	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B1	0,750	ks	70,00	52,50		52,50
37		40447-11077	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vpravo, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27a	0,250	ks	180,00	45,00		45,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
38		40447-11080	Dopravná značka - Zákaz odbočovania vľavo, AI / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27b	0,250	ks	180,00	45,00		45,00
39		40447-15024	Dopravná značka - Slepá cesta, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP4	0,250	ks	180,00	45,00		45,00
40		40447-23010	Dopravná značka - Prikázaný smer jazdy, AI / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod C3	0,250	ks	180,00	45,00		45,00
41		40447-77004	Objímka, f60 mm	18,000	ks	0,50	9,00		9,00
42		40447-77006	Viečko stĺpika, f60 mm	3,000	ks	0,20	0,60		0,60
43	221	45145-9777	Priplatok z.k.ď. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 50 mm z cementovej malty	282,900	m2	1,16	328,16		328,16
44	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	3,925	m3	33,00	129,53		129,53
45	271	45231-1121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	0,500	m3	104,00	52,00		52,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	807,29			807,29		807,29
			5 - KOMUNIKÁCIE						
46		55242-14000	Mreža - komplet kanálový 550x550 mm	5,000	ks	175,00	875,00		875,00
47		55517-91000	Koše kovové Trnava na blato a kaly	5,000	ks	35,00	175,00		175,00
48	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	709,624	m2	6,20	4 399,67		4 399,67
49	221	56712-2113	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 140 mm	699,137	m2	9,72	6 795,61		6 795,61
50		58345-22700	Štrkodrva 0-32 N	1,301	t	11,98	15,59		15,59
51		58380-10600	Kocka dlažobná drobná I/2 10 trieda 1	51,552	m2	19,44	1 002,17		1 002,17
52		58380-10600	Kocka dlažobná drobná I/2 10 trieda 1	56,580	m2	19,44	1 099,92		1 099,92
53		58380-11500	Kocka dlažobná drobná I/2 12 trieda 1	177,668	t	188,20	33 437,12		33 437,12
54		58380-37300	Obrubníky kamenné rovné OP 6 I/2	92,960	m	15,60	1 450,18		1 450,18
55		58380-38300	Obrubníky kamenné rovné š. 100 mm	47,880	m	15,60	746,93		746,93
56	221	59111-1121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	569,450	m2	26,20	14 919,59		14 919,59
57	221	59114-1121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	51,552	m2	19,20	989,80		989,80
58		59223-80000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, priemer 50x22cm	5,000	ks	40,80	204,00		204,00
59		59223-82500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	5,000	ks	10,00	50,00		50,00

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
60		59223-84000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm	5,000	ks	7,60	38,00		38,00
61		59223-96000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, priemer 63cm	5,000	ks	34,20	171,00		171,00
62		59230-02054	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 301, č. 0, s liatinovou hranou a s otvorom, bez spádu BG - koncový kus	8,000	ks	249,60	1 996,80		1 996,80
63		59230-02058	BG-SV Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tr. D 400 kN Hydro BG č. 22084	18,000	ks	138,30	2 489,40		2 489,40
64		59230-02064	BGZ-S Vpusť SV G NW 300, vrchný diel Hydro BG č. 22215	2,000	ks	124,85	249,70		249,70
65		59230-02065	BG - Bodová vpusť NW 300, 400, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200 Hydro BG č. 22218	2,000	ks	87,40	174,80		174,80
66		59230-02075	Kalový kôš k vpusti NW 300, pozinkovaný (BGZ-S SV) Hydro BG č. 22214	2,000	ks	41,82	83,64		83,64
67		59230-02084	Matica štvorhranná M12 pozinkovaná Hydro BG č. 32058	72,400	ks	1,03	74,57		74,57
68		59230-02085	Zaisťovacia skrutka M12x30 pozinkovaná Hydro BG č. 32053	18,000	ks	0,32	5,76		5,76
69		59230-02090	BGZ-S PVC-čiapočka pre maticu M 12 Hydro BG č. 32028	72,000	ks	0,10	7,20		7,20
70		59230-02190	Čelná stena Hydro BG	4,000	ks	15,18	60,72		60,72
71	221	59766-1111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.do 250 mm z dlažobných kociek drobných	56,580	m2	39,24	2 220,20		2 220,20
72	221	59796-2131	Montáž uzavretého žľabu BGZ-S 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	9,000	m	34,00	306,00		306,00
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	74 038,37			74 038,37		74 038,37
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
73		69366-54440	Tkaná geotextília so separačným a filtračným účinkom GTPP 18/12	230,846	m2	0,54	124,66		124,66
74		69366-54450	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie KORTEX GTPP 60/60	726,393	m2	1,92	1 394,67		1 394,67
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 519,33			1 519,33		1 519,33
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
75	271	89594-1111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	5,000	ks	38,00	190,00		190,00
76	271	89920-2111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	5,000	ks	21,00	105,00		105,00
77	221	89943-1111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	2,000	ks	19,00	38,00		38,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	333,00			333,00		333,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
78	221	91400-1111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - prenosné	9,000	ks	14,60	131,40		131,40
79	221	91746-1111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prosteho C 10/12, 5 do lôžka	140,840	m	23,40	3 295,66		3 295,66
80	221	91972-5112	Vložka bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	88,470	m2	1,29	114,13		114,13
81	013	97104-2231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 150 mm, -0,00700t	7,000	ks	2,68	18,76		18,76
82	013	97608-5211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	1,000	ks	1,86	1,86		1,86
83	221	97908-2213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	467,699	t	1,16	542,53		542,53
84	221	97908-2219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	1 870,796	t	0,22	411,58		411,58
85	221	97908-4216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	0,044	t	16,29	0,72		0,72
86	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	961,335	t	2,53	2 432,18		2 432,18
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	6 948,82			6 948,82		6 948,82
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	94 319,33			94 319,33		94 319,33
			Rozpočet celkom :	94 319,33			94 319,33		94 319,33

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy
Časť :101.20 Sadové úpravy, Akademická ul.
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			0 - ZAKLADANIE						
1		02612-	Drvená mulč. kôra 70 l	197,000		4,05	797,85		797,85
2		02619-	Acer campestre ob 12-14 cm/ bal 50l	3,090		82,50	254,93		254,93
3		0262 -	Cotoneaster dammeri	196,000		2,00	392,00		392,00
4		02621-	Acer platanoides "Crimson king" ob 12-14 cm/ bal 50l	1,030		108,75	112,01		112,01
5		02622-	Tamarix parviflora v 60-80 cm/3l	40,000		6,00	240,00		240,00
6		02623-	Rosa Pauls Himalayan Musk 2l	1,000		6,50	6,50		6,50
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 803,29			1 803,29		1 803,29
			1 - ZEMNE PRÁCE						
7	231	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	112,500	m2	0,75	84,38		84,38
8	001	11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	81,500	m2	1,23	100,25		100,25
9	231	11210-1111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	8,000	ks	9,20	73,60		73,60
10	231	11210-1112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	5,000	ks	12,90	64,50		64,50
11	231	11210-1115	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	2,000	ks	135,00	270,00		270,00
12	231	11210-1117	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 700 do 800 mm	1,000	ks	291,00	291,00		291,00
13	231	11210-1119	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 900 do 1000 mm	1,000	ks	466,00	466,00		466,00
14	231	11220-1113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	2,000	ks	69,50	139,00		139,00
15	231	11220-1115	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	3,000	ks	121,00	363,00		363,00

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
16	231	11220-1117	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 700 do 800 mm	1,000	ks	217,00	217,00		217,00
17	231	11220-1119	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 900 do 1000 mm	1,000	ks	362,00	362,00		362,00
18	001	16230-1500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	81,500	m2	1,60	130,40		130,40
19	001	16230-1509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	163,000	m2	0,32	52,16		52,16
20	001	16240-1412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	2,000	ks	3,85	7,70		7,70
21	001	16240-1413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	3,000	ks	13,70	41,10		41,10
22	001	16240-1414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	1,000	ks	15,90	15,90		15,90
23	001	16240-1415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	1,000	ks	28,50	28,50		28,50
24	001	16240-1422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	4,000	ks	0,75	3,00		3,00
25	001	16240-1423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	6,000	ks	2,01	12,06		12,06
26	001	16240-1424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	2,000	ks	3,14	6,28		6,28
27	001	16240-1425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	2,000	ks	4,15	8,30		8,30
28	001	16250-1412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	2,000	ks	29,50	59,00		59,00
29	001	16250-1413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	3,000	ks	68,50	205,50		205,50
30	001	16250-1414	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	1,000	ks	120,00	120,00		120,00
31	001	16250-1415	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	1,000	ks	129,00	129,00		129,00
32	001	16250-1422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	4,000	ks	1,94	7,76		7,76
33	001	16250-1423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	6,000	ks	5,95	35,70		35,70

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
34	001	16250-1424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	2,000	ks	11,10	22,20		22,20
35	001	16250-1425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	2,000	ks	13,90	27,80		27,80
36	001	16260-1412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	2,000	ks	11,10	22,20		22,20
37	001	16260-1413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	3,000	ks	20,50	61,50		61,50
38	001	16260-1414	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	1,000	ks	25,50	25,50		25,50
39	001	16260-1415	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m	1,000	ks	38,50	38,50		38,50
40	001	16260-1422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	4,000	ks	1,11	4,44		4,44
41	001	16260-1423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	6,000	ks	2,76	16,56		16,56
42	001	16260-1424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	2,000	ks	3,64	7,28		7,28
43	001	16260-1425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 900 mm po spevnenej ceste	2,000	ks	4,48	8,96		8,96
44	231	18310-1111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	237,000	ks	0,49	116,13		116,13
45	231	18310-1114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	4,000	ks	1,86	7,44		7,44
46	231	18340-3114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	255,500	m2	0,67	171,19		171,19
47	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	255,500	m2	0,26	66,43		66,43
48	231	18410-2111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	237,000	ks	1,22	289,14		289,14
49	231	18410-2115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	4,000	ks	13,20	52,80		52,80
50	231	18480-6172	Rez omladzovací, krika netrňového priemeru koruny nad 1,5 do 3 m	10,000	ks	5,04	50,40		50,40
51	231	18492-1093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu do l:5	275,500	m2	1,16	319,58		319,58
52	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	2,000	m3	22,00	44,00		44,00

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	4 645,14			4 645,14		4 645,14
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	6 448,43			6 448,43		6 448,43
			Rozpočet celkom :	6 448,43			6 448,43		6 448,43

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova*
Objekt :SO 101 Komunikácie a spevnené plochy
Časť :101.22 Sadové úpravy, palárikova ul.
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			0 - ZAKLADANIE						
1		02612-	Drvená mulč. kôra 70 l	33,000		4,05	133,65		133,65
2		02613-	SPIRAEA x BUMALDA C 3 / 50 - 60	38,000		5,80	220,40		220,40
3		0262 -	Cotoneaster dammeri	21,000		2,00	42,00		42,00
4		02625-	Picea abies "Nidiformis"	7,000		17,13	119,91		119,91
			0 - ZAKLADANIE spolu :	515,96			515,96		515,96
			1 - ZEMNE PRÁCE						
5	231	11110-1112	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:5 do 1:1	45,600	m2	2,30	104,88		104,88
6	231	18310-1111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	66,000	ks	0,52	34,32		34,32
7	231	18340-3231	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 na svahu nad 1:5 do 1:2	45,600	m2	1,10	50,16		50,16
8	231	18340-3253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	45,600	m2	0,30	13,68		13,68
9	231	18410-2111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	66,000	ks	1,22	80,52		80,52
10	231	18492-1094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad l:5 do 1:2	45,600	m2	0,90	41,04		41,04
11	231	18580-4312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	0,500	m3	4,38	2,19		2,19
12	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	0,500	m3	22,00	11,00		11,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	337,79			337,79		337,79
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	853,75			853,75		853,75
			Rozpočet celkom :	853,75			853,75		853,75

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 102 Malá architektúra

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	272	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	0,105	m3	3,51	0,37		0,37
2	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	0,105	m3	38,00	3,99		3,99
3	272	13330-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	1,120	m3	3,11	3,48		3,48
4	001	13330-2120	Hĺbenie šachiet v hor. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	1,120	m3	70,50	78,96		78,96
5	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hor. tr. 1-4	1,225	m3	2,29	2,81		2,81
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	1,225	m3	0,72	0,88		0,88
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	90,49			90,49		90,49
			2 - ZÁKLADY						
7	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,224	m3	42,00	9,41		9,41
8	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	0,105	m3	108,00	11,34		11,34
9	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	1,140	m2	7,60	8,66		8,66
10	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	1,140	m2	1,63	1,86		1,86
11	011	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	0,896	m3	108,00	96,77		96,77
12	011	27535-1215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	8,960	m2	7,60	68,10		68,10
13	011	27535-1216	Debnenie základových pätiek odstránenie	8,960	m2	1,63	14,60		14,60
			2 - ZÁKLADY spolu :	210,74			210,74		210,74
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
14	012	34912-1001	Montáž drobnej architektúry	42,000	kus	18,00	756,00		756,00
15	MAT	553 99...91	Lavička s kovovým podstavcom a dreveným sadadlom a operadlom	2,000	kus	402,00		804,00	804,00
16	MAT	553 99...92	Smetný kôš so stĺpikom	14,000	kus	311,00		4 354,00	4 354,00
17	MAT	553 99...93	Smetný kôš bez stĺpika	26,000	kus	299,00		7 774,00	7 774,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	13 688,00			756,00	12 932,00	13 688,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
18	011	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	16,000	kus	3,20	51,20		51,20
19	011	95394-3124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	14,000	kus	9,80	137,20		137,20
20	015	99815-1111	Presun hmôt obj. zvláštne v. do 10m	5,416	t	13,80	74,74		74,74
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	263,14			263,14		263,14
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	14 252,37			1 320,37	12 932,00	14 252,37
			Rozpočet celkom :	14 252,37			1 320,37	12 932,00	14 252,37

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 103 Vodovod

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,636	km	765,00	486,54		486,54
2	001	13230-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	1 013,460	m3	5,04	5 107,84		5 107,84
3	001	13230-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	506,730	m3	1,42	719,56		719,56
4	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	351,670	m3	2,14	752,57		752,57
5	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	351,670	m3	6,39	2 247,17		2 247,17
6	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	351,670	m3	4,91	1 726,70		1 726,70
7	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	351,670	m3	0,72	253,20		253,20
8	231	17120-3111	Poplatok za skládku	580,260	m3	2,90	1 682,75		1 682,75
9	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	661,785	m3	2,37	1 568,43		1 568,43
10	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	273,175	m3	14,35	3 920,06		3 920,06
11	MAT	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	532,700	t	19,20		10 227,84	10 227,84
12	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 233,190	m2	0,41	505,61		505,61
13	MAT	286 102096	Ventil prípojkový 615616 d1 90,d2 32	15,000	suprava	125,68		1 885,20	1 885,20
14	MAT	422 236290	Posúvač S13-111-606 PN6 DN 100	6,000	kus	111,18		667,08	667,08
15	MAT	422 236320	Spojka HAWLE 7102 DN 125	1,000	kus	53,28		53,28	53,28
16	MAT	422 236350	Spojka HAWLE 0400 DN 100	8,000	kus	91,66		733,28	733,28
17	MAT	422 236380	Spojka HAWLE MMB 100/100	6,000	kus	197,21		1 183,26	1 183,26
18	MAT	422 236470	Spojka HAWLE 04302 DN100	1,000	kus	117,54		117,54	117,54
19	MAT	422 236490	HAWLE MMB 100/100	1,000	kus	197,21		197,21	197,21
20	MAT	422 236500	HAWLE 0400 DN80	2,000	kus	81,99		163,98	163,98
21	MAT	422 236510	HAWLE 8555 DN100 90st	3,000	kus	128,50		385,50	385,50
22	MAT	422 912000	Súprava zemná posúvačová teleskop DN100, 1,1-1,7m	21,000	kus	37,44		786,24	786,24
23	MAT	422 913520	Príklop Y4504-posúvačový	15,000	kus	15,24		228,60	228,60
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	35 599,44			18 970,43	16 629,01	35 599,44
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
24	271	85026-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	4,000	kus	73,00	292,00		292,00
25	271	85726-4121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 100	6,000	kus	17,60	105,60		105,60
26	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	120,000	m	0,12	14,40		14,40
27	MAT	286 137520	Rúra polyetylénová tlaková rPE d 32x4,4	150,000	kg	1,68		252,00	252,00
28	MAT	286 138100	Rurka HDPE PE DN100	660,500	m	12,80		8 454,40	8 454,40
29	271	87125-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	660,500	m	1,07	706,74		706,74
30	271	89126-1111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	6,000	kus	19,50	117,00		117,00
31	271	89126-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	6,000	kus	21,00	126,00		126,00
32	MAT	422 007200	Priklop hydrantový	6,000	kus	35,76		214,56	214,56
33	MAT	422 736000	Hydrant nadzemný EURO2000 lamavý - DN 80 2B RD1,25	6,000	kus	1 551,00		9 306,00	9 306,00
34	271	89227-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	780,500	m	0,45	351,23		351,23
35	271	89227-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	780,500	m	2,88	2 247,84		2 247,84
36	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	4,000	kus	164,00	656,00		656,00
37	MAT	552 521580	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 400	6,000	kus	48,86		293,16	293,16
38	MAT	552 521700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka1000	6,000	kus	85,06		510,36	510,36
39	MAT	552 555640	Prechod prírubový DN 100/80	2,000	kus	62,95		125,90	125,90
40	MAT	552 555820	Prechod prírubový DN 150/125	1,000	kus	52,13		52,13	52,13
41	MAT	552 556701	Koleno prírubové DN 125 tvárna liatina	1,000	kus	94,32		94,32	94,32
42	MAT	552 556702	Koleno prírubové DN 100 tvárna liatina	10,000	kus	38,93		389,30	389,30
43	271	89971-3111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	15,000	kus	2,08	31,20		31,20
44	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	780,500	m	0,27	210,74		210,74
45	271	89973-9101	Montáž a dodavka vyhladavacieho vodica na potrubie	780,500	m	0,69	538,55		538,55
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	25 089,43			5 397,30	19 692,13	25 089,43
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
46	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	898,833	t	7,50	6 741,25		6 741,25
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	6 741,25			6 741,25		6 741,25
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	67 430,12			31 108,98	36 321,14	67 430,12
			Rozpočet celkom :	67 430,12			31 108,98	36 321,14	67 430,12

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 104 Kanalizácia

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,547	km	765,00	418,46		418,46
2	001	12090-1123	Búranie muriva - otvor v jestv. stoke	8,000	kus	403,00	3 224,00		3 224,00
3	001	13230-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	1 145,208	m3	5,04	5 771,85		5 771,85
4	001	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	572,604	m3	1,42	813,10		813,10
5	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	1 145,208	m3	2,14	2 450,75		2 450,75
6	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1 145,208	m3	6,39	7 317,88		7 317,88
7	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1 145,208	m3	4,91	5 622,97		5 622,97
8	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	1 145,208	m3	0,72	824,55		824,55
9	231	17120-3111	Poplatok za skládku	1 889,590	t	2,90	5 479,81		5 479,81
10	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	492,958	m3	2,96	1 459,16		1 459,16
11	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 344,020	m2	0,41	551,05		551,05
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	33 933,58			33 933,58		33 933,58
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
12	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	123,680	m3	52,00	6 431,36		6 431,36
13	MAT	583 373050	Štrkopiesok 0-8	980,790	t	22,00		21 577,38	21 577,38
14	MAT	583 439300	Kamenivo drtené hrubé 16-32	959,400	t	0,20		191,88	191,88
15	271	45232-1111	Utesnenie kanalizacneho prepojenia	8,000	kus	136,00	1 088,00		1 088,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	29 288,62			7 519,36	21 769,26	29 288,62
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						
16	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	120,830	m	2,90	350,41		350,41
17	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN150	24,000	kus	89,00		2 136,00	2 136,00
18	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN200	28,000	kus	102,00		2 856,00	2 856,00
19	MAT	286 110300	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN250	43,000	kus	129,00		5 547,00	5 547,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
20	MAT	286 110350	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN300	9,000	kus	169,00		1 521,00	1 521,00
21	MAT	286 110350,1	Rúrka PVC kanalizačná WAVIN X-STREAM DN400	45,000	kus	249,00		11 205,00	11 205,00
22	MAT	286 113660	Koleno kanalizačné plastové WAVIN 200x30°	18,000	kus	12,00		216,00	216,00
23	MAT	286 113710	Koleno kanalizačné plastové WAVIN 250x15°	2,000	kus	27,63		55,26	55,26
24	MAT	286 113750	Koleno kanalizačné plastové WAVIN 250x30°	2,000	kus	27,36		54,72	54,72
25	MAT	286 113790	Koleno kanalizačné plastové WAVIN 400x15°	6,000	kus	62,60		375,60	375,60
26	MAT	286 113870	Odbočka kanalizačná X-STREAM 250/200	2,000	kus	74,00		148,00	148,00
27	MAT	286 113890	Odbočka kanalizačná WAVIN 300/200	2,000	kus	94,40		188,80	188,80
28	MAT	286 114070	Odbočka kanalizačná nalepovacia DN200	11,000	kus	12,00		132,00	132,00
29	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	156,600	m	4,00	626,40		626,40
30	271	87137-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	285,250	m	6,00	1 711,50		1 711,50
31	271	87138-3122	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 400, tesnenie gum. krúžkami	261,900	m	8,00	2 095,20		2 095,20
32	271	87737-3123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	28,000	kus	2,06	57,68		57,68
33	271	87737-5121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 300	5,000	kus	10,90	54,50		54,50
34	271	87739-5122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubie kanalizačných rúr z PVC DN 400	11,000	kus	11,40	125,40		125,40
35	271	89421-1111	Šachty kanalizačné PVC WAVIN DN 1000	17,000	kus	2 850,00	48 450,00		48 450,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	77 906,47			53 471,09	24 435,38	77 906,47
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
36	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	2 225,886	t	5,90	13 132,73		13 132,73
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	13 132,73			13 132,73		13 132,73
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	154 261,40			108 056,76	46 204,64	154 261,40
			Rozpočet celkom :	154 261,40			108 056,76	46 204,64	154 261,40

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 105 Verejné osvetlenie - elektrické rozvody NN

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			MATERIÁL						
1	MAT	341 203M001	Material pre upravu PRIS 4	1,000	kus	570,30		570,30	570,30
2	MAT	341 203M011	Poistka PHN 00, 35A	3,000	kus	3,96		11,88	11,88
3	MAT	341 203M021	Kabel CYKY-J 4x10	8,000	m	3,99		31,92	31,92
4	MAT	341 203M031	Pilierový el. rozvadzac RVO-Ak.1 HASMA	1,000	kus	641,52		641,52	641,52
5	MAT	341 203M100	Kábel CYKY-O 2x1,5	260,000	m	0,33		85,80	85,80
6	MAT	341 203M101	Kábel CYKY-J 5x10	1 320,000	m	4,99		6 586,80	6 586,80
7	MAT	341 203M110	Korugovaná rurka FXKVR D 50mm	1 060,000	m	0,51		540,60	540,60
8	MAT	341 203M111	Uzemnovaci drot FeZn D100mm, 1300mx0,62	806,000	kg	1,09		878,54	878,54
9	MAT	341 203M120	Vystrazna folia PVC 33mm, cervena	1 100,000	m	0,05		55,00	55,00
10	MAT	341 203M130	Piesok frakcia 1-4mm	124,000	m3	14,56		1 805,44	1 805,44
11	MAT	341 203M140	Bet. zaklad pre stoziar B-30 500x500x800+ rost+4xrurka FXP40	24,000	kus	59,00		1 416,00	1 416,00
12	MAT	341 203M150	Liatinovy stoziar BA 3720 uprava cierna 3,7m	24,000	kus	2 244,00		53 856,00	53 856,00
13	MAT	341 203M200	Stoziarova svorkovnica SR 721 Cu	35,000	kus	34,80		1 218,00	1 218,00
14	MAT	341 203M201	Liatinova lucerna ABŠ, cierna+SON 70W	24,000	kus	714,00		17 136,00	17 136,00
15	MAT	341 203M210	B - svietidlo S. SQ 100 Comfort s plochym sklom HST/HSE/HIT-CE150	11,000	kus	481,92		5 301,12	5 301,12
16	MAT	341 203M211	Halogenidova vybojka OSR, keramicka technologia HCI-T 150W, E40	11,000	kus	24,02		264,22	264,22
17	MAT	341 203M220	Jednoramenny osvetlovaci stoziar kuzelovy s prirubou, K10-76, 8m, D76	11,000	kus	359,60		3 955,60	3 955,60
18	MAT	341 203M230	Zakladovy rost ZR2-12	11,000	kus	59,40		653,40	653,40
19	MAT	341 203M231	Bet. zaklad B30, 600x600x1000mm+4rurky Unvi FXP40	11,000	kus	70,00		770,00	770,00
20	MAT	341 203M240	Material pre prepojenie zostav. VO, rezerva	5,000	kus	9,00		45,00	45,00
21	MAT	341 203M241	Podruzny material + stratne 4%	4,000	%	11,75		47,00	47,00
22	MAT	D-1 1104	Výložník V1T-08-D,800mm	11,000	kus	65,60		721,60	721,60
			MATERIÁL spolu :	96 591,74				96 591,74	96 591,74
			PRÁCE A DODÁVKY M						

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			M21 - 155 Elektromontáže						
23	921	21001-0001	Montaz instalacneho materialu, stoziarov, svietidiel, pripoj. povod. stoziarov VO	2 420,000	hod	10,00	24 200,00		24 200,00
24	921	21001-0002	Demontaz jestvujuceho VO, stoziarov, konzol	485,000	hod	8,00	3 880,00		3 880,00
25	921	21001-0004	Kablova ryha 50x120, T4, komplet	990,000	m	11,00	10 890,00		10 890,00
26	921	21001-0005	jama pre stoziarovy zaklad mensi T4	24,000	kus	28,00	672,00		672,00
27	921	21001-0006	Jama pre stoziarovy zaklad vacsi T4	11,000	kus	30,00	330,00		330,00
28	921	21001-0011	Odvoz zeminy do 5km	250,000	m3	4,54	1 135,00		1 135,00
29	921	21001-0012	Poplatok za skladku zeminy	250,000	m3	18,80	4 700,00		4 700,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	45 807,00			45 807,00		45 807,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	45 807,00			45 807,00		45 807,00
			Rozpočet celkom :	142 398,74			45 807,00	96 591,74	142 398,74

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 106 Prekládka NN káblov

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			MATERIÁL						
1	MAT	341 203M001	Kábel CYKY-J 4x10	290,000	m	3,82		1 107,80	1 107,80
2	MAT	341 203M011	Kábel 1-CYKY-J 4x25	20,000	m	8,67		173,40	173,40
3	MAT	341 203M021	Kábel 1-CYKY-J 3x35x25	190,000	m	12,39		2 354,10	2 354,10
4	MAT	341 203M031	Kábel 1-AYKYz-J 4x16	40,000	m	2,94		117,60	117,60
5	MAT	341 203M100	Kábel 1-AYKY-J 3x120+70	240,000	m	5,81		1 394,40	1 394,40
6	MAT	341 203M101	Kábel 1-AYKY-J 3x240+120	400,000	m	10,78		4 312,00	4 312,00
7	MAT	341 203M110	Chranicka FXKVR 50	560,000	m	0,51		285,60	285,60
8	MAT	341 203M111	Chranicka FXKVR 63	160,000	m	0,68		108,80	108,80
9	MAT	341 203M120	Chranicka FXKVR 110	580,000	m	1,33		771,40	771,40
10	MAT	341 203M130	VRIS1 - HASMA, skrina rozpojovacia istiaca pre vonk. vedenie s poistkami	1,000	kus	63,84		63,84	63,84
11	MAT	341 203M140	Pilierova plastova skrina SR3- F403 s poistkami	1,000	kus	402,36		402,36	402,36
12	MAT	341 203M150	Pilierova plastova skrina SR4- F533 s poistkami	3,000	kus	446,16		1 338,48	1 338,48
13	MAT	341 203M200	Pilierova plastova skrina SR5 - F533 s poistkami	2,000	kus	517,92		1 035,84	1 035,84
14	MAT	341 203M201	Pilierova plastova skrina SR8- F663 s poistkami	1,000	kus	729,00		729,00	729,00
15	MAT	341 203M210	Skrina HASMA HDS SSP 0 s poistkami a upevnenim na stoziar	4,000	kus	50,40		201,60	201,60
16	MAT	341 203M211	Skrina hasma HDS SSP2 s poistkami do om.	2,000	kus	95,64		191,28	191,28
17	MAT	341 203M221	Dreveny inpregnovany stoziar Jp 6,5m	1,000	kus	145,00		145,00	145,00
18	MAT	341 203M230	Betonova patka EZP 11-290 pre drevený stoziar	1,000	kus	32,00		32,00	32,00
19	MAT	341 203M231	Zelezobetonovy stoziar E 9/4,3	4,000	kus	260,40		1 041,60	1 041,60
20	MAT	341 203M240	Zelezobetonovy stoziar E 10,5/6	1,000	kus	364,80		364,80	364,80
21	MAT	341 203M241	Uzemnovacia paska FeZn 30x4, 640mx1,05	672,000	kg	1,09		732,48	732,48
22	MAT	341 203M250	Uzemnovaci drot FeZn D10, 910m x0,62	565,000	kg	1,09		615,85	615,85
23	MAT	341 203M300	Vystrazna folia cervena PVC š.33cm	400,000	m	0,05		20,00	20,00
24	MAT	341 203M301	piesok frakcia 1-4mm	55,000	m3	14,56		800,80	800,80
25	MAT	341 203M310	Ochrana kablov na povrchu (na mure)	6,000	kus	5,00		30,00	30,00
26	MAT	341 203M320	Material pre reinstalovane pripojky	29,000	kus	7,00		203,00	203,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
27	MAT	341 203M330	Material pre nove odberne miesta RVO	1,000	kus	49,00		49,00	49,00
28	MAT	341 203M340	Material pre upravu povodnych RIS, PRIS, poistky	4,000	kus	14,90		59,60	59,60
29	MAT	341 203M350	Kablove spojky, koncovka	66,000	kus	7,00		462,00	462,00
30	MAT	341 203M400	Material pre vyspravku omietok	25,000	kus	1,40		35,00	35,00
31	MAT	341 203M401	Podruzny material + stratne	4,000	%	1,40		5,60	5,60
			MATERIÁL spolu :	19 184,23				19 184,23	19 184,23
			PRÁCE A DODÁVKY M						
			M21 - 155 Elektromontáže						
32	921	21001-0001	Montaz materialu, skrin VRIS, SR, SPP, stoziarov,	1 730,000	hod	10,00	17 300,00		17 300,00
33	921	21001-0002	Demontaz vonk. vedenia z holych vodicov a kablov, demontaz konzol, ŽB stoziarov	345,000	hod	8,00	2 760,00		2 760,00
34	921	21001-0003	Kablova ryha 35x90, T4, komplet	50,000	m	9,00	450,00		450,00
35	921	21001-0004	Kablova ryha 50x120, T4, komplet	410,000	m	11,00	4 510,00		4 510,00
36	921	21001-0005	Jama pre stoziar Jp 6,5m a E9/4,3, T4	5,000	kus	28,00	140,00		140,00
37	921	21001-0006	Jama pre stoziar E10, 5/6, T4	1,000	kus	30,00	30,00		30,00
38	921	21001-0011	Odvoz zeminy do 5 km	110,000	m3	4,54	499,40		499,40
39	921	21001-0012	Poplatok za skladku zeminy	110,000	m3	18,80	2 068,00		2 068,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	27 757,40			27 757,40		27 757,40
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	27 757,40			27 757,40		27 757,40
			Rozpočet celkom :	46 941,63			27 757,40	19 184,23	46 941,63

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 107 Mestský rozhlas

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			MATERIÁL						
1	MAT	341 203M001	Kábel CYKY-O 4x10	1 190,000	m	3,99		4 748,10	4 748,10
2	MAT	341 203M011	Kabel CYKY-O 2x1,5 k reproduktorom	105,000	m	0,33		34,65	34,65
3	MAT	341 203M021	Vonkajsi tlakovy reproduktor DL 800/30 T, 30W/100V, s upev.na mur, resp. stoziar	20,000	kus	54,40		1 088,00	1 088,00
4	MAT	341 203M031	Stvorcova rozbocna skatula L. Plexo 130x130x74mm IP55 + RSA rad. svork.	7,000	kus	5,53		38,71	38,71
5	MAT	341 203M100	Chranicka FXKVR 50	960,000	m	0,52		499,20	499,20
6	MAT	341 203M101	Rurka FXP25 na dreveny stoziar	40,000	m	0,38		15,20	15,20
7	MAT	341 203M110	material pre upravu omietok	6,000	kus	5,00		30,00	30,00
8	MAT	341 203M111	Vystrazna folia PVC 33mm, cervena	1 000,000	m	0,05		50,00	50,00
9	MAT	341 203M120	Piesok frakcia 1-4mm	8,000	m3	14,56		116,48	116,48
10	MAT	341 203M130	material pre pripojenie zostavajuceho MR, rezerva	1,000	kus	19,00		19,00	19,00
11	MAT	341 203M140	Stoziarova svorkovnica SR 721 Cu	6,000	kus	23,76		142,56	142,56
12	MAT	341 203M150	Podruzny material + stratne	4,000	%	6,70		26,80	26,80
			MATERIÁL spolu :	6 808,70				6 808,70	6 808,70
			PRÁCE A DODÁVKY M						
			M21 - 155 Elektromontáže						
13	921	21001-0001	Montaz instalacneho materialu, reproduktorov, pripoj. povod. rozvod. MR, nastavenie syst.	573,000	hod	10,00	5 730,00		5 730,00
14	921	21001-0002	Demontaz jestvujuceho MR	115,000	hod	8,00	920,00		920,00
15	921	21001-0003	Kablova ryha 50x120, T4, komplet	64,000	m	11,00	704,00		704,00
16	921	21001-0004	odvoz zeminy do 5 km	16,000	m3	4,54	72,64		72,64
17	921	21001-0005	Poplatok za skladku zeminy	16,000	m3	18,80	300,80		300,80
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	7 727,44			7 727,44		7 727,44
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 727,44			7 727,44		7 727,44
			Rozpočet celkom :	14 536,14			7 727,44	6 808,70	14 536,14

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO 108 Trasy pre vonkajšie oznamovacie rozvody

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			MATERIÁL						
1	MAT	341 203M001	Plastova kablova komora CARS POLY, model 2424, 680/680 hl920mm	25,000	kus	358,00		8 950,00	8 950,00
2	MAT	341 203M011	Veko polymer - betobn	25,000	kus	19,00		475,00	475,00
3	MAT	341 203M021	CHranicka FXKVR 110 so zatahovacim prvkom	3 300,000	m	1,32		4 356,00	4 356,00
4	MAT	341 203M031	Distancny drziak IES KSA 110/3B, č.010423	550,000	kus	1,24		682,00	682,00
5	MAT	341 203M100	Ukoncovaci uzaver pre FXKVR, KVK 110	150,000	kus	0,77		115,50	115,50
6	MAT	341 203M101	Rurka LWL 40/33	3 300,000	m	0,96		3 168,00	3 168,00
7	MAT	341 203M110	Ochranne vicko VK40	150,000	kus	1,00		150,00	150,00
8	MAT	341 203M111	Spojka FXKVM110	50,000	kus	1,10		55,00	55,00
9	MAT	341 203M120	Spojka KUV40 pre LWL	50,000	kus	1,10		55,00	55,00
10	MAT	341 203M130	Piesok frakcia 1-4mm	50,000	m3	14,56		728,00	728,00
11	MAT	341 203M140	Vystrazna folia oranž. PVC š.22cm	2 200,000	m	0,05		110,00	110,00
12	MAT	341 203M150	Betonovy podklad pod kablove komory hr.15cm C20/25 poter	8,000	m3	110,00		880,00	880,00
13	MAT	341 203M200	Podruzny material + stratne	4,000	%	19,72		78,88	78,88
			MATERIÁL spolu :	19 803,38				19 803,38	19 803,38
			PRÁCE A DODÁVKY M						
			M21 - 155 Elektromontáže						
14	921	21001-0001	Montaz materialu, kablovych komor, rezanie otvorov do komor, beton. podklady	1 130,000	hod	10,00	11 300,00		11 300,00
15	921	21001-0002	Kablova ryha 50x120, T4, komplet	400,000	m	11,00	4 400,00		4 400,00
16	921	21001-0003	jama pre kablovu komoru	25,000	kus	29,00	725,00		725,00
17	921	21001-0004	Odvoz zeminy do 5km	140,000	m3	4,54	635,60		635,60
18	921	21001-0005	Poplatok za skladku zeminy	140,000	m3	18,80	2 632,00		2 632,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	19 692,60			19 692,60		19 692,60
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	19 692,60			19 692,60		19 692,60
			Rozpočet celkom :	39 495,98			19 692,60	19 803,38	39 495,98

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO109 Zabradlie a oporny mur Akademicka

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	231	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	182,314	m2	0,75	136,74		136,74
2	001	11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	182,314	m2	1,23	224,25		224,25
3	001	11120-1401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	182,314	m2	0,27	49,22		49,22
4	001	16230-1501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	182,314	m2	1,60	291,70		291,70
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	701,91			701,91		701,91
			2 - ZÁKLADY						
5	002	26260-1171	Vrty pre injektáž klad. povrch. priem. 13-56 mm hl. 0-10 m horn. 6	35,700	m	28,00	999,60		999,60
6	002	28921-1111	Doplnenie kam. muriva kameňom nakupovaným	5,000	m3	1 020,00	5 100,00		5 100,00
			2 - ZÁKLADY spolu :	6 099,60			6 099,60		6 099,60
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
7	011	31131-1911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20 (C16/20)	4,375	m3	93,66	409,76		409,76
8	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	22,222	m2	11,30	251,11		251,11
9	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	22,222	m2	4,02	89,33		89,33
10	015	31732-1016	Rímsy múrov a valov z betónu B 20 (C16/20)	15,618	m3	108,43	1 693,46		1 693,46
11	015	31735-3111	Debnenie ríms múrov a valov zhotovenie	122,220	m2	20,00	2 444,40		2 444,40
12	015	31735-3112	Debnenie ríms múrov a valov odstránenie	122,220	m2	2,47	301,88		301,88
13	014	31920-2331	Vyrovnanie nerovného povrchu	5,688	m2	20,00	113,76		113,76
14	015	32721-...11	Murivo nadzákl. z kameňa (dodávka+montáž)	18,947	m3	160,00	3 031,52		3 031,52
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	8 335,22			8 335,22		8 335,22
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
15	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	0,540	m3	96,72	52,23		52,23
16	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	3,270	m2	9,20	30,08		30,08
17	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	3,270	m2	3,76	12,30		12,30

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
18	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	3,270	m2	4,08	13,34		13,34
19	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	3,270	m2	1,28	4,19		4,19
20	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,037	t	1 100,00	40,70		40,70
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	152,84			152,84		152,84
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
21	015	62290-3111	Očistenie muriva alebo betónu múrov a valov ručne	647,451	m2	2,62	1 696,32		1 696,32
22	011	62745-2101	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	278,527	m2	12,90	3 593,00		3 593,00
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	5 289,32			5 289,32		5 289,32
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
23	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	148,500	m2	4,86	692,01		692,01
24	011	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	119,000	kus	3,20	380,80		380,80
25	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	12,724	m3	65,00	827,06		827,06
26	013	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	0,651	m3	96,50	62,82		62,82
27	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	42,802	t	10,10	432,30		432,30
28	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	42,802	t	8,45	361,68		361,68
29	015	99815-3131	Presun hmôt múry a valy v. do 20m	111,532	t	7,05	786,30		786,30
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 542,97			3 542,97		3 542,97
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	24 121,86			24 121,86		24 121,86
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			76 - KONŠTRUKCIE						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
30	767	76716-1240	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. nad 45 kg	235,000	m	8,40	1 974,00		1 974,00
31	MAT	553 042320	Zábradlie rovné z rúrok	1 510,200	kg	3,50		5 285,70	5 285,70
32	MAT	553 05...01	Liatinové stĺpiky hrubé	20,000	kus	112,26		2 245,20	2 245,20
33	MAT	553 05...02	Liatinové stĺpiky tenké	16,000	kus	59,52		952,32	952,32
34	MAT	553 05...91	Liatinové stĺpiky hrubé upravené	43,000	kus	98,55		4 237,65	4 237,65
35	MAT	553 05...92	Liatinové stĺpiky tenké upravené	40,000	kus	54,60		2 184,00	2 184,00
36	767	76791-...30	Demontáž oplotenia (zábradlia) priebežného z prof. ocele	239,736	m	1,80	431,52		431,52
37	767	76791-...40	Demontáž oplotenia (zábradlia) priebežného z prof. ocele	8,365	m	1,80	15,06		15,06
38	767	76791-4110	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,0 m	189,000	m	3,18	601,02		601,02
39	MAT	553 04...90	Výplňový rám zábradlia 1430x800 pozinkovaný	126,000	kus	69,32		8 734,32	8 734,32

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
40	767	76791-6811	Demontáž oplotenia z vlnitého alebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	67,431	m	1,74	117,33		117,33
41	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	65,450	%	0,80	52,36		52,36
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	26 830,48			3 191,29	23 639,19	26 830,48
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	26 830,48			3 191,29	23 639,19	26 830,48
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
			783 - Nátery						
42	783	78327-...01	Nátery kov. stav. doplň. konšt. polyuret. čierna matná vč.zákl.náteru	256,773	m2	11,30	2 901,53		2 901,53
			783 - Nátery spolu :	2 901,53			2 901,53		2 901,53
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 901,53			2 901,53		2 901,53
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	29 732,01			6 092,82	23 639,19	29 732,01
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ						
43	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	6,000	hod	10,70	64,20		64,20
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :	64,20			64,20		64,20
			Rozpočet celkom :	53 918,07			30 278,88	23 639,19	53 918,07

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO110 Oplotenie Mierova

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	231	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	22,500	m2	0,75	16,88		16,88
2	001	11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	22,500	m2	1,23	27,68		27,68
3	001	11120-1401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	22,500	m2	0,27	6,08		6,08
4	001	13130-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	673,387	m3	5,24	3 528,55		3 528,55
5	001	13130-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	718,707	m3	1,06	761,83		761,83
6	001	13131-1101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	45,320	m3	26,40	1 196,45		1 196,45
7	001	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	10,146	m3	28,00	284,09		284,09
8	001	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	11,000	m3	2,81	30,91		30,91
9	001	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	0,854	m3	38,00	32,45		32,45
10	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	68,497	m3	2,38	163,02		163,02
11	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	655,790	m3	2,06	1 350,93		1 350,93
12	001	16230-1501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	22,500	m2	1,44	32,40		32,40
13	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	655,790	m3	0,65	426,26		426,26
14	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	147,833	m3	2,96	437,59		437,59
15	MAT	583 37...10	Štrkopiesok	73,917	m3	14,56		1 076,23	1 076,23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	9 371,35			8 295,12	1 076,23	9 371,35
			2 - ZÁKLADY						
16	271	21275-2113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	215,000	m	6,05	1 300,75		1 300,75
17	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	32,952	m3	33,60	1 107,19		1 107,19
18	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	9,394	m3	85,34	801,68		801,68
19	015	27435-3102	Debnenie kotev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,5m	94,000	kus	4,93	463,42		463,42
20	015	27435-3109	Príplatok za každý ďalší 0,5m hĺbky	94,000	kus	2,80	263,20		263,20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
21	002	28990-...21	Odstránenie poškodených častí kamen.muriva	13,811	m2	5,00	69,06		69,06
			2 - ZÁKLADY spolu :	4 005,30			4 005,30		4 005,30
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
22	011	31131-1911	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 20 (C16/20)	3,456	m3	93,58	323,41		323,41
23	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	17,910	m2	11,30	202,38		202,38
24	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	17,910	m2	4,02	72,00		72,00
25	015	31732-1016	Rímsy múrov a valov z betónu B 20 (C16/20)	2,375	m3	108,21	257,00		257,00
26	015	31735-3111	Debnenie rims múrov a valov zhotovenie	11,468	m2	20,00	229,36		229,36
27	015	31735-3112	Debnenie rims múrov a valov odstránenie	11,468	m2	2,47	28,33		28,33
28	014	31920-2331	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva	2,912	m2	20,00	58,24		58,24
29	015	32721-...11	Murivo nadzákl. z kameňa (dodávka+montáž)	18,509	m3	160,00	2 961,44		2 961,44
30	015	32732-...90	Prípl. za prísadu proti vlhkosti	257,192	m3	6,32	1 625,45		1 625,45
31	015	32732-3127	Múry a valy zo železbet. tr. B 25-B 30 cement portl. a troskoportl.	257,192	m3	90,16	23 188,43		23 188,43
32	015	32735-1211	Debnenie múrov a valov zhotovenie	901,578	m2	19,70	17 761,09		17 761,09
33	015	32735-1221	Debnenie múrov a valov odstránenie	901,578	m2	9,35	8 429,75		8 429,75
34	015	32736-1006	Výstuž múrov a valov priem. do 12 mm 10 505	5,576	t	1 100,00	6 133,60		6 133,60
35	015	32750-1111	Výplň za oporami z kam. drveného a ťaženého	63,982	m3	52,50	3 359,06		3 359,06
36	015	33817-1111	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zaliatím	94,000	kus	2,76	259,44		259,44
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	64 888,98			64 888,98		64 888,98
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
37	011	46531-1111	Rigol z betónu tr. B 7,5-B 10 hr. 15 cm	9,750	m2	18,00	175,50		175,50
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	175,50			175,50		175,50
			5 - KOMUNIKÁCIE						
38	221	56477-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm	1 285,327	m2	8,32	10 693,92		10 693,92
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	10 693,92			10 693,92		10 693,92
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
39	015	62290-3111	Očistenie muriva alebo betónu múrov a valov ručne	36,400	m2	2,62	95,37		95,37
40	011	62745-2101	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	98,126	m2	12,90	1 265,83		1 265,83
41	014	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,364	m3	121,00	44,04		44,04
42	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	1,950	m3	44,00	85,80		85,80
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 491,04			1 491,04		1 491,04
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
43	253	93198-1142	Vložky do dil. špar z dosky herak. 2,5cm	9,970	m2	6,90	68,79		68,79
44	011	95394-1212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	18,000	kus	3,39	61,02		61,02
45	013	96202-2391	Búranie muriva z kameňa na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,265	m3	23,00	29,10		29,10
46	015	96606-7111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	14,050	m	3,41	47,91		47,91
47	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,540	t	10,10	66,05		66,05
48	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,540	t	8,45	55,26		55,26
49	015	99815-3131	Presun hmôt múry a valy v. do 20m	1 658,256	t	7,05	11 690,70		11 690,70
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	12 018,83			12 018,83		12 018,83
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	102 644,92			101 568,69	1 076,23	102 644,92
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			71 - IZOLÁCIE						
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
50	711	71112-1131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	575,834	m2	0,37	213,06		213,06
51	711	71112-2131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt.	406,350	m2	0,73	296,64		296,64
52	MAT	111 61...20	Asfalt	1,555	t	1 296,00		2 015,28	2 015,28
53	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	25,250	%	2,90	73,23		73,23
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	2 598,21			582,93	2 015,28	2 598,21
			71 - IZOLÁCIE spolu :	2 598,21			582,93	2 015,28	2 598,21
			76 - KONŠTRUKCIE						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
54	767	76766-2120	Montáž mreží pevných	2,700	m2	12,40	33,48		33,48
55	MAT	553 04...21	Mreže z ocel.rúrok a tyčí 1000x900 vč.povrch.úpravy	3,000	kus	175,00		525,00	525,00
56	767	76791-...30	Demontáž oplotenia (zábradlia) priebežného z prof. ocele	39,550	m	1,80	71,19		71,19
57	767	76791-4120	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,5 m	230,920	m	3,96	914,44		914,44
58	MAT	313 2A0.36	Panel výš.1,20 m, dĺž.2,48 m	92,000	kus	26,16		2 406,72	2 406,72
59	MAT	313 2A1.07	Stĺpik	94,000	kus	28,73		2 700,62	2 700,62
60	767	76791-6811	Demontáž oplotenia z vlnitého alebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	12,740	m	1,74	22,17		22,17
61	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	66,734	%	0,80	53,39		53,39

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	6 727,01			1 094,67	5 632,34	6 727,01
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	6 727,01			1 094,67	5 632,34	6 727,01
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 325,22			1 677,60	7 647,62	9 325,22
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ						
62	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	1,000	hod	10,70	10,70		10,70
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu :	10,70			10,70		10,70
			Rozpočet celkom :	111 980,84			103 256,99	8 723,85	111 980,84

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO111Autobusove zastavky Mierova

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	001	13330-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	2,241	m3	3,11	6,97		6,97
2	001	13330-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	2,241	m3	70,50	157,99		157,99
3	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4	2,241	m3	2,29	5,13		5,13
4	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	2,241	m3	0,72	1,61		1,61
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	171,70			171,70		171,70
			2 - ZÁKLADY						
5	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,628	m3	33,60	21,10		21,10
6	011	27531-3711	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	3,602	m3	95,14	342,69		342,69
7	011	27535-1215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	7,660	m2	7,60	58,22		58,22
8	011	27535-1216	Debnenie základových pätiek odstránenie	7,660	m2	1,63	12,49		12,49
			2 - ZÁKLADY spolu :	434,50			434,50		434,50
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
9	012	34912-...02	Montáž a osadenie pristrešku pre zastávku	2,000	kus	516,00	1 032,00		1 032,00
10	MAT	553 99...94	Prístrešok pre zastávky	2,000	kus	5 038,80		10 077,60	10 077,60
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	11 109,60			1 032,00	10 077,60	11 109,60
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	015	99815-1111	Presun hmôt obj. zvláštne	9,187	t	13,90	127,70		127,70
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	127,70			127,70		127,70
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 843,50			1 765,90	10 077,60	11 843,50
			Rozpočet celkom :	11 843,50			1 765,90	10 077,60	11 843,50

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO112 Zarubny mur Mierova

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	231	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	113,213	m2	0,75	84,91		84,91
2	001	11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	113,213	m2	1,23	139,25		139,25
3	001	11120-1401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	113,213	m2	0,27	30,57		30,57
4	001	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	167,452	m3	4,89	818,84		818,84
5	001	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	167,452	m3	0,76	127,26		127,26
6	001	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	36,237	m3	25,50	924,04		924,04
7	001	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	40,767	m3	1,78	72,57		72,57
8	001	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	4,530	m3	30,00	135,90		135,90
9	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	208,219	m3	2,29	476,82		476,82
10	001	16230-1501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	113,213	m2	1,60	181,14		181,14
11	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	208,219	m3	0,72	149,92		149,92
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	3 141,22			3 141,22		3 141,22
			2 - ZÁKLADY						
12	271	21275-2113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	38,000	m	8,20	311,60		311,60
13	002	21275-5114	Trativody z drenážnych rúrok sv. 10 cm	15,300	m	1,87	28,61		28,61
14	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	4,530	m3	33,60	152,21		152,21
15	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	36,237	m3	87,94	3 186,68		3 186,68
16	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	5,564	m2	7,60	42,29		42,29
17	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	5,564	m2	1,63	9,07		9,07
18	015	27435-3102	Debnenie kotev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,5m	22,000	kus	4,93	108,46		108,46
19	002	28921-1111	Doplnenie skalnej steny alebo kam. muriva kameňom nakupovaným	5,000	m3	1 020,00	5 100,00		5 100,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
20	002	28990-...21	Odstránenie poškodených častí kamen.muriva	20,000	m2	5,00	100,00		100,00
			2 - ZÁKLADY spolu :	9 038,92			9 038,92		9 038,92
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
21	015	31732-1016	Rímsy múrov a valov z betónu B 20 (C16/20)	7,491	m3	108,43	812,25		812,25
22	015	31735-3111	Debnenie rims múrov a valov zhotovenie	27,265	m2	20,00	545,30		545,30
23	015	31735-3112	Debnenie rims múrov a valov odstránenie	27,265	m2	2,47	67,34		67,34
24	011	31736-2021	Výstuž prekladov, rims zo zvarovaných sietí ťahaných KARI	0,202	t	1 320,00	266,64		266,64
25	015	32721-...11	Murivo nadzákl. z kameňa	11,254	m3	160,00	1 800,64		1 800,64
26	015	32732-...90	Prípl. za prísadu proti vlhkosti	7,491	m3	6,32	47,34		47,34
27	015	32732-3126	Múry a valy zo železbet. tr. B 20 (C16/20) cement portl. a troskoportl	34,446	m3	107,00	3 685,72		3 685,72
28	015	32735-1211	Debnenie múrov a valov zhotovenie	112,835	m2	19,70	2 222,85		2 222,85
29	015	32735-1221	Debnenie múrov a valov odstránenie	112,835	m2	9,35	1 055,01		1 055,01
30	015	32736-1016	Výstuž múrov a valov priem. nad 12 mm 10 505	0,304	t	1 360,00	413,44		413,44
31	015	32750-1111	Výplň za oporami z kam. drveného a ťaženého	35,981	m3	52,50	1 889,00		1 889,00
32	015	32759-1111	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami z ílu	13,771	m3	11,30	155,61		155,61
33	MAT	581 25...01	Zemina ílovitá	24,581	t	8,00		196,65	196,65
34	015	33817-1111	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zaliatím	22,000	kus	2,76	60,72		60,72
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	13 218,51			13 021,86	196,65	13 218,51
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
35	011	46531-1111	Rigol z betónu tr. B 7,5-B 10 hr. 15 cm	24,700	m2	18,00	444,60		444,60
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	444,60			444,60		444,60
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
36	015	62290-3111	Očistenie muriva alebo betónu múrov a valov ručne	111,666	m2	2,62	292,56		292,56
37	011	62745-2101	Škárovanie stien z kameňa maltou cementovou MCs	168,034	m2	12,90	2 167,64		2 167,64
38	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	3,705	m3	44,00	163,02		163,02
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 623,22			2 623,22		2 623,22
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
39	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	36,000	m2	4,66	167,76		167,76
40	011	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	76,000	kus	3,20	243,20		243,20
41	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	3,485	m3	71,50	249,18		249,18
42	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,597	t	10,10	96,93		96,93

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
43	013	97908-2111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,597	t	8,45	81,09		81,09
44	015	99815-3131	Presun hmôt múry a valy v. do 20m	296,043	t	7,05	2 087,10		2 087,10
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 925,26			2 925,26		2 925,26
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	31 391,73			31 195,08	196,65	31 391,73
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			71 - IZOLÁCIE						
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
45	711	71112-1131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	11,128	m2	0,37	4,12		4,12
46	711	71112-2131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt.	112,543	m2	0,73	82,16		82,16
47	MAT	111 61...20	Asfalt	0,208	t	1 296,00		269,57	269,57
48	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	3,558	%	2,90	10,32		10,32
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	366,17			96,60	269,57	366,17
			71 - IZOLÁCIE spolu :	366,17			96,60	269,57	366,17
			76 - KONŠTRUKCIE						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
49	767	76791-1120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	37,500	m	2,68	100,50		100,50
50	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	75,000	m	0,27	20,25		20,25
51	767	76791-2160	Prihäčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	75,000	m	0,30	22,50		22,50
52	MAT	313 2A1.31	Pletivo poplast.na pozink.oceli výš.125 cm, oká 50x50 hr.drôtu 2,2mm bal.25 m	2,000	kus	43,33		86,66	86,66
53	MAT	313 2A1.35	Stĺpik výš.1,75 m, priem.38 mm	16,000	kus	19,58		313,28	313,28
54	MAT	313 2A1.71	Rúrka pre vzperu výš.1,50 m, priem.38 mm	6,000	kus	4,94		29,64	29,64
55	MAT	313 2A1402	Drôt viazací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,5/50	1,000	kus	3,52		3,52	3,52
56	MAT	313 2A1404	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,2/50	2,000	kus	8,51		17,02	17,02
57	MAT	313 2A1476	Manžeta pre rúrku, priem.38 mm	6,000	kus	1,37		8,22	8,22
58	MAT	313 2A1478	Objímka so skrutkou a maticou, priem.38 mm	6,000	kus	0,38		2,28	2,28
59	MAT	313 2A1481	Spinka	32,000	kus	0,14		4,48	4,48
60	767	76791-4120	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,5 m	32,264	m	3,96	127,77		127,77
61	767	76791-4830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	32,264	m	2,79	90,02		90,02
62	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	8,264	%	0,80	6,61		6,61
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	832,75			367,65	465,10	832,75
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	832,75			367,65	465,10	832,75

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 198,92			464,25	734,67	1 198,92
			Rozpočet celkom :	32 590,65			31 659,33	931,32	32 590,65

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 08.05.2012

Stavba :B.Štiavnica - úprava ver. priestranstiev, ul. Akademická, ul. Mierová, časť Palárikova***
Objekt :SO113Schody Palarikova

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	001	13130-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	1,253	m3	1,32	1,65		1,65
2	001	13131-1101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	1,253	m3	33,00	41,35		41,35
3	001	13230-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	1,620	m3	3,51	5,69		5,69
4	001	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	0,660	m3	1,78	1,17		1,17
5	001	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	1,620	m3	38,00	61,56		61,56
6	001	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	0,660	m3	30,00	19,80		19,80
7	001	13330-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	0,096	m3	3,11	0,30		0,30
8	001	13330-2120	Hĺbenie šachiet v hom. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	0,096	m3	70,50	6,77		6,77
9	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m hom. tr. 1-4	3,629	m3	2,29	8,31		8,31
10	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	3,629	m3	0,72	2,61		2,61
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	149,21			149,21		149,21
			2 - ZÁKLADY						
11	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0,572	m3	33,60	19,22		19,22
12	011	27431-1511	Základové pásy z betónu prekladaného tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	1,080	m3	76,40	82,51		82,51
13	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	0,262	m3	85,40	22,37		22,37
14	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	5,229	m2	7,60	39,74		39,74
15	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	5,229	m2	1,63	8,52		8,52
16	011	27531-1511	Základové pätky z betónu prekladaného tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	0,064	m3	86,00	5,50		5,50
			2 - ZÁKLADY spolu :	177,86			177,86		177,86
			5 - KOMUNIKÁCIE						
17	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	3,299	m2	7,35	24,25		24,25

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
18	221	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 10 cm	0,990	m2	3,41	3,38		3,38
19	221	59121-1111	Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva	3,299	m2	15,60	51,46		51,46
20	MAT	583 801060	Kocka dlažbová drobná I/2 10 tr. 1	3,365	m2	19,44		65,42	65,42
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	144,51			79,09	65,42	144,51
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
21	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	4,000	kus	2,27	9,08		9,08
22	015	99815-1111	Presun hmôt obj. zvláštne	7,358	t	13,80	101,54		101,54
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	110,62			110,62		110,62
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	582,20			516,78	65,42	582,20
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
			76 - KONŠTRUKCIE						
			762 - Konštrukcie tesárske						
23	762	76221-...40	Montáž schodisk.stupňov z hranolov vč.kotvenia	9,900	m	10,00	99,00		99,00
24	762	76222-2141	Montáž zábradlia	6,269	m	9,30	58,30		58,30
25	MAT	605 57...11	Hranol DB 1 80x120,120x120 hoblovaný	0,127	m3	350,00		44,45	44,45
26	MAT	605 57...12	Hranol DB 1 300x165 hoblovaný	0,539	m3	370,00		199,43	199,43
27	762	76229-5000	Spojovacie ochranné prostriedky k montáži schodiska	0,606	m3	10,50	6,36		6,36
28	762	76231-1103	Montáž kotevných železí	4,000	kus	4,46	17,84		17,84
29	MAT	553 .31948	Noha podpery Vario	4,000	kus	64,49		257,96	257,96
30	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	6,833	%	4,30	29,38		29,38
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	712,72			210,88	501,84	712,72
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	712,72			210,88	501,84	712,72
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
			783 - Nátery						
31	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	4,370	m2	1,90	8,30		8,30
32	783	78378-...04	Hĺbková impregnácia proti škodcom a hnilobe	10,296	m2	3,45	35,52		35,52
33	783	78378-2203	Nátery (napustenie) tesárskych konštr. proti škodcom a hmilobe	4,370	m2	3,45	15,08		15,08
			783 - Nátery spolu :	58,90			58,90		58,90
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	58,90			58,90		58,90
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	771,62			269,78	501,84	771,62
			Rozpočet celkom :	1 353,82			786,56	567,26	1 353,82

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: Banská Štiavnica - úprava verejných priestranstiev Ul. Akademická a mierová od parcely č. 3910 a časť Palárikova

STAVEBNÉ OBJEKTY	MESIACE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 101.11 Ulica Akademická	■	■	■	■	■	■	■					
SO 101.12 Ulica Mierová								■	■	■	■	■
SO 101.13 Ulica Palárikova, časť A	■	■	■	■								
SO 101.14 Ulica Palárikova, časť B	■	■	■	■	■	■						
SO 101.20 Sadové úpravy, Akademická ul.							■					
SO 101.22 Sadové úpravy, Palárikova ul.												■
SO 102 Malá architektúra							■					■
SO 103 Vodovod	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SO 104 Kanalizácia	■	■	■	■	■	■						
SO 105 Verejné osvetlenie - elektrické rozvody NN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 106 Prekládka NN káblov	■	■	■									
SO 107 Mestský rozhlas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 108 Trasy pre vonkajšie oznamovacie rozvody	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 109 Zábradlie a oporný múr Akademická					■	■						
SO 110 Oplotenie Mierová											■	■
SO 111 Autobusové zastávky Mierová												■
SO 112 Zárubný múr Mierová									■			
SO 113 Schody Palárikova					■							

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

I. Pracovisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko na vykonanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného pracoviska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať. Ak stav pracoviska nebude zodpovedať projektu stavby, rozdiely budú zistené, zahrnuté do doplnku realizačného projektu a naviac práce budú zhotoviteľovi uhradené.
3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice pracoviska.
4. Zhotoviteľ si zabezpečí stráženie a osvetlenie pracoviska počas realizácie diela.
5. Súčasne s odovzdaním pracoviska budú dohodnuté prístupové komunikácie.
6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto prívodu el. energie.
7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby.
8. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okolí (prístupové komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
9. Bezpečnosť, ochrana zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí zabezpečuje zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ vyprace pracovisko ku dňu odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)

II. Stavebný dozor

1. Dozor stavebných prác vykonáva zástupca stavebníka, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby na realizáciu a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, kontrolné a skúšobné plány stavby, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez meškania. Stavebný dozor má nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:

- odovzdať pracovisko,
- organizovať a viesť vedenie stavby (operatívne porady a kontrolné porady),
- vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
- predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov,
- kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupracovať s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom stavby navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných vád v projekte,
- kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby – harmonogramu,
- dohodnúť termíny odstránenia vád a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na pracovisku alebo jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.
4. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných poradách na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov (písomná plná moc) s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy.

III. Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia pracoviska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
   a) Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
   - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
   - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
   - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
   - prehľad skúšok každého druhu.
   b) Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
3. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor objednávateľa (stavebníka), pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka a ktorej zápis určený jej nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa k nemu do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru stavebníka denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
4. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.

IV. Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa a kópiou listu aj zástupcu stavebníka na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, alebo nezabezpečí účasť zástupcu stavebníka, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

V. Odovzdanie a preberanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia pokračovaniu v ďalších stavebných prácach.
2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

   a) projekt stavby na realizáciu so zakreslenými zmenami,
   b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebných prác, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR a návody na obsluhu,
   c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
   d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
   e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem a projektu,
   f) stavebný denník,
   g) geodetickú dokumentáciu,
   h) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
   ch) stanovisko ku skutočnému stavu platieb,
   i) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technických noriem.
3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre odovzdávacie a preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho stavebného dozoru obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.
4. Dokladom o splnení - odovzdaní diela zhotoviteľom je "**Zápis o odovzdaní a prevzatí diela**" alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. "Zápis" podpíšu zástupcovia zmluv-

ných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V "Zápise" zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. "Zápis" obsahuje najmä:

- zhodnotenie kvality vykonaných prác,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
- v prípade vád, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.

Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa a projektanta.
6. Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný ohlásiť projektantovi stavby, ktorý ich vyznačí v projekte stavby.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia vád a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dohodnutého priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dohodnúť nový čas na odstránenie vád. Ak objednávateľ v náhradnej lehote ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie vád neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie vád a nedorobkov zaniká.

VI. Osoby oprávnené rokovať ohľadne realizovaného diela

1.	Objednávateľ(stavebník) :	Mesto Banská Štiavnica
	Zástupca stavebníka:	Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka
	Splnomocnený zástupca stavebníka:	
2.	Stavebný dozor:	Dušan Vahlandt
3.	Projektant	Ing.arch. Marta Ščepková
4.	Za zhotoviteľa stavby:	Ing. Marián Adamský

VII. Iné dohody

1. Projekt stavby na realizáciu /PSR/

a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR spracovaný v rozsahu, ktorý bude zohľadňovať rozsah diela podľa tejto zmluvy.
b) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PSR v počte dvoch exemplárov, prípadne doplnky v rovnakom počte.
c) Všetky vyhotovenia PSR odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi opatrené na znak platnosti firemnou pečiatkou v dohodnutých termínoch.
d) Prípadné zhotoviteľom uplatnené reklamácie voči kvalite a úplnosti odovzdaných projektov stavby na realizáciou sa objednávateľ zaväzuje riešiť v nutných prípadoch ihneď, v ostatných najneskoršie do 7 dní od oznámenia zhotoviteľom.
e) Drobné zmeny a úpravy projektu stavby na realizáciu budú strany navzájom odsúhlasovať zápismi v stavebnom denníku.

2. Zmena rozsahu prác, alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení oproti projektu stavby pre stavebné povolenie a pre realizáciu a objektívne zmeny týchto "Podmienok zhotovenia diela" sú dôvodom na zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej časti.
3. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezavineného zhotoviteľom, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú a objednávateľ súčasne nahradí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody.
4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi všetky preukázateľné škody a náklady, ktoré mu vzniknú na odovzdanom stavenisku zásahom tretích osôb, ak zhotoviteľ nemohol tomuto zásahu zabrániť, alebo ak mu uvedené náhrady alebo škody neboli uhradené z titulu poistného plnenia.
5. V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa sa na stavenisko dodané materiály, konštrukcie a dielce stanú zbytočnými, náklady súvisiace s ich odpredajom alebo iným využitím hradí objednávateľ. Pokiaľ pôjde o nepredajný materiál, uhradí ho objednávateľ zhotoviteľovi a materiál sa stane majetkom objednávateľa.
6. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi preukázateľne márne vynaložené náklady spojené s prípravou diela v prípade, ak sa niektoré stavebné práce nebudú realizovať.
7. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke po dobu celého týždňa počas realizácie diela (alebo 2-zmennej prevádzke).

8. Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v kontrolnom a skúšobnom pláne.
9. Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu podľa obchodných zvyklostí.
10. Časti diela technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú ukončené úspešným komplexným vyskúšaním. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania dohodnú zmluvné strany v dodatku k tejto zmluve. Návrh dodatku predloží zhotoviteľ.
11. Objednávateľ upozorní zhotoviteľa na chránené práva použité v projektovej dokumentácii stavby.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.
13. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pri výstavbe činnosť zodpovedného geodeta objednávateľa v rozsahu podľa vyhlášky č. 11/1974 Zb. Pri tejto činnosti bude zodpovedný geodet objednávateľa spolupracovať so zodpovedným geodetom zhotoviteľa.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2305/2012/IS

V Banskej Štiavnici, dňa 27. 7. 2012

Objednávateľ:

.....
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka

V Banskej Štiavnici, dňa 27. 7. 2012

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Gallo Vladimír, konateľ spoločnosti